

盐池县审批服务管理局文件

盐审服管发〔2021〕384号

盐池县审批服务管理局关于同意调整盐池县 城区新建及改造垃圾转运站项目 投资概算核定表的批复

住房和城乡建设局：

报来“《关于申请调整盐池县城区新建及改造垃圾转运站项目变更投资概算核定表的请示》”（盐建发〔2021〕221号）收悉。经审查，同意项目提出的变更申请，现批复如下：

一、同意将“新建垃圾转运站工程建筑面积减少 27.77 平方米，化粪池减少 1 立方米，场地硬化减少 600 平方米，新增混凝土道牙 35 米，新增垃圾分类宣传亭 1 座。工程费减少 10.86 万元。”

二、同意将“兴业苑垃圾转运站：现状设备地坑恢复面积

减少 2.28 平方米，混凝土路面增加 110 平方米，新增破除及恢复混凝土地面 87.28 平方米，新增混凝土路面 140 平方米，新增混凝土道牙 64 米，排水沟增加 1 米，新增排水地漏 1 个，排水管 5 米，新增拆除楼梯 1 个，新增壁灯 8 个，新增内墙面粉刷 239 平方米。工程费增加 4.67 万元。**二小垃圾转运站：**现状设备地坑恢复面积减少 8.88 平方米，新增破除及恢复混凝土地面 60.13 平方米，混凝土路面减少 35 平方米，排水沟增加 1 米，新增排水地漏 1 个，排水管 5 米，新增拆除楼梯 1 个，新增壁灯 8 个，新增内墙面粉刷 206 平方米，新增改造采暖管 15 米。工程费增加 0.64 万元。**五小垃圾转运站：**现状设备地坑恢复面积减少 8.88 平方米，新增破除及恢复混凝土地面 60.88 平方米，混凝土路面减少 35 平方米，排水沟增加 1 米，新增排水地漏 1 个，排水管 5 米，新增拆除楼梯 1 个，新增壁灯 8 个，新增内墙面粉刷 204 平方米。工程费增加 3.72 万元。**富春山居垃圾转运站：**现状设备地坑恢复面积减少 2.28 平方米，新增破除及恢复混凝土地面 65 平方米，混凝土路面减少 10 平方米，排水沟增加 1 米，新增排水地漏 1 个，排水管 5 米，新增拆除楼梯 1 个，新增壁灯 8 个，新增内墙面粉刷 239 平方米。工程费增加 1.83 万元。”

三、其他内容不作变更。

附件：盐池县城区新建及改造垃圾转运站项目投资概算核定表

盐池县审批服务管理局

2021年9月26日

(此件公开发布)

抄送：纪委监委，发改局，财政局，审计局，统计局。

盐池县审批服务管理局

2021年9月26日印发

附件:

盐池县城区新建及改造垃圾转运站项目投资概算核定表

| 序号 | 项目名称 | 概算价值 (万元) | | | | 技术经济指标 (元) | | | 占投资额 (%) |
|-----|------------------------|-----------|-------|------|--------|----------------|--------|--------|----------|
| | | 建筑工程 | 安装工程 | 其他费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 单位价值 | |
| 一 | 工程费用 | 83.78 | 15.17 | 196 | 294.95 | | | | 92 |
| (一) | 新建垃圾转运站 | 62.71 | 5.57 | 88 | 156.28 | | | | |
| 1 | 建筑工程 | 50.5 | 5.57 | 54 | 110.07 | | | | |
| 1.1 | 土建工程 | 50.5 | | | 50.5 | m ² | 112.23 | 4500 | |
| 1.2 | 给排水工程 | | 1.91 | | 1.91 | m ² | 112.23 | 170 | |
| 1.3 | 电气工程 | | 2.54 | | 2.54 | m ² | 112.23 | 226 | |
| 1.4 | 采暖工程 | | 1.12 | | 1.12 | m ² | 112.23 | 100 | |
| 1.5 | 一体化压缩设备 | | | 54 | 54 | 套 | 2 | 270000 | |
| 2 | 室外配套工程 | 12.21 | 0 | 34 | 46.21 | | | | |
| 2.1 | 室外给排水工程 | 2 | | | 2 | 项 | 1 | 20000 | |
| 2.2 | 室外电气工程 | 2 | | | 2 | 项 | 1 | 20000 | |
| 2.3 | 室外采暖工程 | 2 | | | 2 | 项 | 1 | 20000 | |
| 2.4 | 化粪池 (9m ³) | 1 | | | 1 | 座 | 1 | 10000 | |
| 2.5 | 室外场地硬化 | 3.6 | | | 3.6 | m ² | 200 | 180 | |
| 2.7 | 混凝土道牙 | 0.11 | | | 0.11 | m | 35 | 30 | |
| 2.8 | 垃圾分类宣传亭 | 1.5 | | | 1.5 | 座 | 1 | 15000 | |
| 2.9 | 垃圾转运车 | | | 34 | 34 | 辆 | 1 | 340000 | |
| (二) | 改造垃圾转运站 | 21.07 | 9.6 | 108 | 138.67 | | | | |
| 1 | 兴业苑垃圾转运站 | 7.57 | 1.07 | 27 | 35.64 | | | | |
| 1.1 | 现状设备地坑恢复 | 0.83 | | | 0.83 | m ² | 27.72 | 300 | |
| 1.2 | 破除及恢复混凝土地面 | 1.57 | | | 1.57 | m ² | 87.28 | 180 | |
| 1.3 | 硬化混凝土路面 | 2.24 | | | 2.24 | m ² | 160 | 140 | |
| 1.4 | 混凝土道牙 | 0.19 | | | 0.19 | m | 64 | 30 | |
| 1.5 | 排水沟 | 0.66 | | | 0.66 | m | 11 | 600 | |
| 1.6 | 排水地漏 | 0.02 | | | 0.02 | 个 | 1 | 160 | |

| | | | | | | | | | |
|------|--------------|------|------|----|-------|----------------|-------|--------|--|
| 1.7 | 排水管 de110 | 0.08 | | | 0.08 | m | 5 | 160 | |
| 1.8 | 现状设备拆除 | | 0.7 | | 0.7 | 项 | 1 | 7000 | |
| 1.9 | 拆除楼梯 | | 0.3 | | 0.3 | 个 | 1 | 3000 | |
| 1.10 | 壁灯 | | 0.07 | | 0.07 | 个 | 8 | 90 | |
| 1.11 | 内墙面粉刷 | 1.98 | | | 1.98 | m ² | 239 | 83 | |
| 1.12 | 一体化压缩设备 | | | 27 | 27 | 套 | 1 | 270000 | |
| 2 | 二小垃圾转运站 | 4.18 | 3.89 | 27 | 35.07 | | | | |
| 2.1 | 现状设备地坑恢复 | 0.63 | | | 0.63 | m ² | 21.12 | 300 | |
| 2.2 | 破除及恢复混凝土地面 | 1.08 | | | 1.08 | m ² | 60.13 | 180 | |
| 2.3 | 排水沟 | 0.66 | | | 0.66 | m | 11 | 600 | |
| 2.4 | 排水地漏 | 0.02 | | | 0.02 | 个 | 1 | 160 | |
| 2.5 | 排水管 de110 | 0.08 | | | 0.08 | m | 5 | 160 | |
| 2.6 | 改造电动卷帘门 | | 2.5 | | 2.5 | 个 | 1 | 25000 | |
| 2.7 | 现状设备拆除 | | 0.7 | | 0.7 | 项 | 1 | 7000 | |
| 2.8 | 拆除楼梯 | | 0.3 | | 0.3 | 个 | 1 | 3000 | |
| 2.9 | 壁灯 | | 0.07 | | 0.07 | 个 | 8 | 90 | |
| 2.10 | 内墙面粉刷 | 1.71 | | | 1.71 | m ² | 206 | 83 | |
| 2.11 | 改造采暖管 (DN32) | | 0.32 | | 0.32 | m | 15 | 210 | |
| 2.12 | 一体化压缩设备 | | | 27 | 27 | 套 | 1 | 270000 | |
| 3 | 五小垃圾转运站 | 4.58 | 3.57 | 27 | 35.15 | | | | |
| 3.1 | 现状设备地坑恢复 | 0.63 | | | 0.63 | m ² | 21.12 | 300 | |
| 3.2 | 破除及恢复混凝土地面 | 1.1 | | | 1.1 | m ² | 60.88 | 180 | |
| 3.3 | 排水沟 | 0.66 | | | 0.66 | m | 11 | 600 | |
| 3.4 | 排水地漏 | 0.02 | | | 0.02 | 个 | 1 | 160 | |
| 3.5 | 排水管 de110 | 0.08 | | | 0.08 | m | 5 | 160 | |
| 3.6 | 改造电动卷帘门 | | 2.5 | | 2.5 | 个 | 1 | 25000 | |
| 3.7 | 现状设备拆除 | | 0.7 | | 0.7 | 项 | 1 | 7000 | |
| 3.8 | 拆除楼梯 | | 0.3 | | 0.3 | 个 | 1 | 3000 | |
| 3.9 | 壁灯 | | 0.07 | | 0.07 | 个 | 8 | 90 | |
| 3.10 | 内墙面粉刷 | 1.69 | | | 1.69 | m ² | 204 | 83 | |
| 3.11 | 外墙面贴砖 | 0.4 | | | 0.4 | m ² | 20 | 200 | |
| 3.12 | 一体化压缩设备 | | | 27 | 27 | 套 | 1 | 270000 | |

| | | | | | | | | | |
|------|------------|-------|-------|--------|-------|----------------|-------|--------|-----|
| 4 | 富春山居垃圾转运站 | 4.74 | 1.07 | 27 | 32.81 | | | | |
| 4.1 | 现状设备地坑恢复 | 0.83 | | | 0.83 | m ² | 27.72 | 300 | |
| 4.2 | 破除及恢复混凝土地面 | 1.17 | | | 1.17 | m ² | 65 | 180 | |
| 4.3 | 排水沟 | 0.66 | | | 0.66 | m | 11 | 600 | |
| 4.4 | 排水地漏 | 0.02 | | | 0.02 | 个 | 1 | 160 | |
| 4.5 | 排水管 de110 | 0.08 | | | 0.08 | m | 5 | 160 | |
| 4.6 | 现状设备拆除 | | 0.7 | | 0.7 | 项 | 1 | 7000 | |
| 4.7 | 拆除楼梯 | | 0.3 | | 0.3 | 个 | 1 | 3000 | |
| 4.8 | 壁灯 | | 0.07 | | 0.07 | 个 | 8 | 90 | |
| 4.9 | 内墙面粉刷 | 1.98 | | | 1.98 | m ² | 239 | 83 | |
| 4.10 | 一体化压缩设备 | | | 27 | 27 | 套 | 1 | 270000 | |
| 二 | 其他费用 | | | 15.73 | 15.73 | | | | 5 |
| 1 | 钻探测量费 | | | 0.5 | 0.5 | | | | |
| 2 | 设计费 | | | 6.08 | 6.08 | | | | |
| 3 | 招标代理费 | | | 1.18 | 1.18 | | | | |
| 4 | 施工图审查费 | | | 0.3 | 0.3 | | | | |
| 5 | 预算编审费 | | | 1.77 | 1.77 | | | | |
| 6 | 工程监理费 | | | 5.9 | 5.9 | | | | |
| 三 | 预备费 3% | | | 9.32 | 9.32 | | | | 3 |
| | 总计 | 83.78 | 15.17 | 221.05 | 320 | | | | 100 |