盐池县审批服务管理局文件

盐审服管发〔2021〕387 号

盐池县审批服务管理局关于批准《盐池县鼓楼街停车场等维修改造工程初步设计》的批复

住房和城乡建设局:

报来项目编码为“2109-640323-17-02-923601”的《关于申请批准<盐池县鼓楼街停车场等维修改造工程初步设计>的请示》（盐建发〔2021〕231 号）收悉。经审查，方案符合要求，现就有关事项批复如下:

一、项目名称：盐池县鼓楼街停车场等维修改造工程

二、建设单位：住房和城乡建设局

三、建设性质：改造

四、建设地点：盐池县城内

五、建设年限：2021 年 9 月—2021 年 11 月

六、建设内容及规模：

1、广场维修改造:

（1）拆除工程：拆除停车场入口混凝土 47.5 ㎡、拆除旧场地 3600 ㎡、拆除建筑散水 120 ㎡；拆除旗杆及旗台一座、拆除亭子台面 29 ㎡、拆除围墙 46m、拆除通风口 4 座；垃圾外运 720 ㎡。

（2）新建停车场铺装:新建 2 层防水层 3720 ㎡，新建透水砼道砖 3600 ㎡。

（3）新建花岗岩建筑散水 120 ㎡、亭子台面 29 ㎡。

（4）附属构造物工程:新建青砖围墙 60m、入口青砖小矮墙 16m、改造通风口仿古亭 4 座、安装成品浮雕板 5 块。

2、停车场改造工程:

（1）拆除工程:拆除草坪砖铺装 340 ㎡、拆除面包铺装 725 ㎡、拆除混凝土道路 700 ㎡;拆除花池 45.79m³、拆除花岗岩台阶 84 ㎡、拆除混凝土台阶 24m³;土方外运 529.5m³、垃圾外运 570m³。

（2）新建面包砖铺装 1620 ㎡、新建台阶 84 ㎡。

（3）附属构造物工程:新建青砖小矮墙 249m。

3、鼓楼街商户台阶维修改造:拆除花岗岩台阶 294 ㎡、拆除混凝土台阶 195 ㎡、垃圾外运 191m³；新建花岗岩台阶(含改造修补)960 ㎡。

4、鼓楼街道牙改造:拆除现状道路两侧花岗岩道牙 1642m、混凝土平道牙 171m; 新建道路两侧花岗岩立道牙 1642m、健身步道两侧及靠近绿化一侧花岗岩平道牙 1631m。

七、概算投资及资金来源

项目核定总投资 393.94 万元，资金来源为争取项目资金及县财政资金。

请见文后，按照工程基本建设程序，尽快办理相关建设手续，按照工程项目四制管理，抓紧组织实施。项目建设不得突破概算，不得随意扩大建设规模及标准，不得随意变更建设内容。项目资金未全部落实不得开工建设，资金到位后方可开工建设。项目竣工后及时组织项目竣工验收，未经验收的项目不得投入使用。

附件：盐池县鼓楼街停车场等维修改造工程投资概算核定表

盐池县审批服务管理局

2021 年 9 月 27 日

（此件公开发布）

抄送：纪委监委，发改局，财政局，审计局，统计局。

盐池县审批服务管理局　　2021 年 9 月 27 日印发

附件:

盐池县鼓楼街停车场等维修改造工程投资概算核定表

序号	项目名称	估算价值 (万元)					技术经济指标（元）			投资比例（%）
		建筑工程	安装工程	设备购置费	其它费用	合计	单位	数量	综合单价	
一	**工程费**	**360.18**				**360.18**				**91.43**
1	广场维修改造	193.63				193.63				
2	停车场改造工程	57.09				57.09				
3	鼓楼街商户台阶维修改造	70.86				70.86				
4	鼓楼街道牙改造工程	38.6				38.6				
二	工程建设其它费				**23.41**	**23.41**				**5.94**
1	勘察费				3.6	3.6	万元	360.18	1.00%	
2	工程监理费				6.48	6.48	万元	360.18	1.80%	
3	设计费				7.2	7.2	万元	360.18	2.00%	
4	招标代理费				3.6	3.6	万元	360.18	1.00%	
5	预结算编审费				2.52	2.52	万元	360.18	0.70%	
三	**预备费**				**10.36**	**10.36**	万元	383.59	**2.70%**	**2.63**
四	**总计**	**360.18**	**0**		**33.77**	**393.94**				