

# 盐池县审批服务管理局文件

盐审服管发〔2021〕391号

---

## 盐池县审批服务管理局关于批准《盐池县盐州路沿街围墙、台阶等维修改造工程初步设计》的批复

住房和城乡建设局：

报来项目编码为“2109-640323-17-02-971328”的《关于批准<盐池县盐州路沿街围墙、台阶等维修改造工程初步设计>的请示》（盐建发〔2021〕239号）收悉。经审查，方案符合要求，现就有关事项批复如下：

一、项目名称：盐池县盐州路沿街围墙、台阶等维修改造工程

二、建设单位：住房和城乡建设局

三、建设性质：改建

四、建设地点：盐池县城内

五、建设年限：2021年10月—2021年12月

六、建设内容及规模：

（一）透水步道：

新建透水步道长1498.9m，宽1.44m（透水混凝土硬化步道1.2m，两侧花岗岩道牙0.12m）。新建透水混凝土硬化步道1798.6m<sup>2</sup>；安装700×270×120mm花岗岩道牙1498.9m，安装700×200×120mm花岗岩道牙1498.9m；喷涂保护漆1798.6m<sup>2</sup>；安装荧光石20m<sup>2</sup>。

（二）盐州路商户台阶维修改造：

拆除现状台阶868.6m<sup>3</sup>，垃圾外运868.6m<sup>3</sup>；新建花岗岩台阶平台854.4m<sup>2</sup>，新建花岗岩台阶845m<sup>2</sup>。

（三）盐池宾馆文化墙：

盐池宾馆西侧新建文化墙2座，每座文化墙长13.8m，总长27.6m。

（四）公路管理段挡土墙：

新建公路段门口北侧挡土墙19m。

（五）盐州路文化宣传牌

盐州路民族街至广惠街路段，路灯、监控等基座安装文化宣传牌，共43套。

（六）防腐木坐凳

结合街头绿地、口袋公园等设置防腐木坐凳12条。

### （七）护栏

新建混凝土护栏 101 米，栏杆高 48cm，厚 8cm。

### （八）街角美化

美化改造盐州路与花马池接交叉口东北角，新建雨花石拼花铺装 72.7 m<sup>2</sup>，并设置文化石 1 块。

### （九）城墙基础修缮

对盐州路两侧城墙基础裸露、破损情况进行修缮改造，砌筑城墙基础 10.1m<sup>3</sup>。

## 七、概算投资及资金来源

项目核定总投资 230.44 万元，资金来源为县财政资金。

请见文后，按照工程基本建设程序，尽快办理相关建设手续，按照工程项目四制管理，抓紧组织实施。项目建设不得突破概算，不得随意扩大建设规模及标准，不得随意变更建设内容。项目资金未全部落实不得开工建设，资金到位后方可开工建设。项目竣工后及时组织项目竣工验收，未经验收的项目不得投入使用。

附件：盐池县盐州路沿街围墙、台阶等维修改造工程投资概算核定表

盐池县审批服务管理局

2021年9月29日

(此件公开发布)

---

抄送：纪委监委，发改局，财政局，审计局，统计局。

---

盐池县审批服务管理局

2021年9月29日印发

---

附件:

## 盐池县盐州路沿街围墙、台阶等维修改造工程投资概算核定表

序号	项目名称	估算价值 (万元)				合计	技术经济指标 (元)			投资比例 (%)
		建筑工程	安装工程	设备购置费	其它费用		单位	数量	综合单价	
一	工程费	207.18				207.18				89.91
(一)	透水步道	65.04				65.04				
1	透水混凝土硬化	23.64				23.64	m <sup>2</sup>	1798.6	131.44	
2	700*270*120mm 花岗岩道牙	15.26				15.26	m	1498.9	101.81	
3	700*200*120mm 花岗岩道牙	13.61				13.61	m	1498.9	90.8	
4	防腐涂料	8.61				8.61	m <sup>2</sup>	1798.6	47.87	
5	荧光石	3.92				3.92	m <sup>2</sup>	20	1960	
(二)	盐州路商户台阶维修改造	119.06				119.06				
1	拆除原有台阶	7.85				7.85	m <sup>3</sup>	868.6	90.38	
2	垃圾清运	2.93				2.93	m <sup>3</sup>	868.6	33.73	
3	新建台阶基础	62.58				62.58	m <sup>3</sup>	817.7	765.32	
4	花岗岩台阶平台	17.98				17.98	m <sup>2</sup>	854.4	210.44	
5	花岗岩台阶	27.72				27.72	m <sup>2</sup>	845	328.05	
(三)	盐池宾馆文化墙	1.2				1.2	m	27.6	434.78	
(四)	公路管理段挡土墙	0.31				0.31	m	19	163.16	

(五)	文化宣传牌	10.31				10.31	套	43	2397.67	
(六)	防腐木坐凳	5.23				5.23	条	12	4358.33	
(七)	混凝土栏杆	1.6				1.6	m	101	158.42	
(八)	街角美化	2.77				2.77				
1	文化石	0.57				0.57	块	1	5700	
2	雨花石拼花铺装	2.2				2.2	m <sup>2</sup>	72.7	302.61	
(九)	城墙基础修缮	1.66				1.66	m <sup>3</sup>	10.1	1643.56	
二	工程建设其它费				12.29	12.29				5.33
1	勘察费				1.04	1.04	万元	207.18	0.50%	
2	工程监理费				3.73	3.73	万元	207.18	1.80%	
3	设计费				4.14	4.14	万元	207.18	2.00%	
4	设计文件审查费				0.27	0.27	万元	4.14	6.50%	
5	招标代理费				1.66	1.66	万元	207.18	0.80%	
6	预结算编审费				1.45	1.45	万元	207.18	0.70%	
三	预备费				10.97	10.97	万元	219.47	5%	4.76
四	总计	207.18			23.26	230.44				