

盐池县审批服务管理局文件

盐审服管发〔2022〕188号

盐池县审批服务管理局关于批准《盐池县花马池镇 2022 年南苑新村集体经济发展产业园项目初步设计》的批复

花马池镇人民政府：

报来项目编码为“2204-640323-20-01-141289”的《关于申请批准盐池县花马池镇 2022 年南苑新村集体经济发展产业园项目初步设计的函》（盐花政发〔2022〕68号）收悉。经审查，方案符合要求，现就有关事项批复如下：

一、项目名称：盐池县花马池镇 2022 年南苑新村集体经济发展产业园项目

二、建设单位：花马池镇人民政府

三、建设性质：新建

四、建设地点：花马池镇南苑新村

五、建设年限：2022年5月-2022年8月

六、建设内容及规模：改造现有10座砖墙日光温室外墙保温，总计2676 m²；日光温室后坡屋面及通风口改造：每座温室增设温室下通风口，更换上通风口卷杆，后坡屋面墙体加高300mm，该项主要建设内容有：10座棚共计安装Φ25*2.0镀锌钢管卷膜杆560米、安装卷膜器10套、安装1.0mm厚度棚膜镀锌卡槽长2240米（屋脊处，上风口上卡槽，下风口2道卡槽，共计4道）、拆除现状温棚后墙内侧边缘以外的彩钢夹心板，新做300高烧结多孔砖砌体；更换破损及风口重新安装的棚膜共计2240 m²；日光温室加装棉被：每座棚考虑安装2幅棉被，每条3米宽度，每条长度13.5米，10座棚合计安装20条棉被，总计810 m²；新建日光温室后墙散水：散水宽600mm，总计240 m²；新建成品钢筋混凝土100m³蓄水池1座；蓄水池配套安装潜水泵2台及配套电缆长100m；新做室外供水管网PE-10聚乙烯供水管420m；新建门房1座，建筑面积12 m²；新做面包砖硬化路，总计400 m²；平整园区东侧土壤，土方换填总计1667m³；北侧温室后墙与水渠斜坡新建嵌草砖护坡310 m²。

七、概算投资及资金来源

项目核定总投资80万元，资金来源为少数民族发展资金80万元。

请见文后，按照工程基本建设程序，尽快办理相关建设手续，按照工程项目四制管理，抓紧组织实施。项目建设不得突破概算，不得随意扩大建设规模及标准，不得随意变更建设内容。项目资金未全部落实不得开工建设，资金到位后方可开工建设。项目竣工后及时组织项目竣工验收，未经验收的项目不得投入使用。

附件：盐池县花马池镇 2022 年南苑新村集体经济发展产业园项目投资概算核定表

盐池县审批服务管理局

2022 年 4 月 20 日

（此件公开发布）

抄送：纪委监委，财政局，发改局，审计局，统计局

盐池县审批服务管理局

2022年4月20日印发

盐池县花马池镇 2022 年南苑新村集体经济发展产业园项目投资概算核定表

费用名称	项目编号	项目建设内容	技术经济指标				备注
			单位	数量	单位价值 (元)	总金额 (万元)	
项目建设费	1	日光温室外保温改造	m ²	2676	128	34.18	100mm 厚聚苯外保温板, 丙烯酸涂料 58.2*3.5 米 6 座,48.2*3.5 米 4 座)
	2	日光温室后坡屋面及通风口改造	项	1	90000	9	1、改造日光温室后坡屋面,加高 360 后墙高 300mm; 2、制作棚膜下通风口, 改造上通风口; 3、封堵温室内上檐口
	3	日光温室加装棉被	m ²	810	17	1.38	宽度 3 米, 每栋棚考虑 2 条, 13.5 米长 (以考虑每边 50 公分搭接长度)
	4	日光温室后墙散水	m ²	240	65	1.56	散水宽度 600mm
	5	新建蓄水池	m ³	100	1000	10	成品钢筋混凝土蓄水池
	6	蓄水池配套抽水泵	套	2	3000	0.6	配套抽水泵两台及配套电缆
	7	供水管网	m	420	80	3.36	供水管线 420 米包含两座检查井
	8	新建门房	m ²	12	2000	2.4	砖混结构

	9	面包砖硬化	m ²	400	110	4.4	硬化南北主道路和园区内进温室辅路
	10	土方换填	m ³	1667	30	5	平整园区东侧土壤
	11	护坡	m ²	310	120	3.72	北侧温室后墙与水渠斜坡进行护坡
一类费用小计						75.6	
	1	设计费			2.00%	1.51	
	2	工程监理费			2.00%	1.51	
	3	招标代理服务费			1.00%	0.76	
	4	控制价编制费			0.50%	0.38	
	5	财务决算费			0.30%	0.24	除决算外其他费用总和*0.3%
其他费用小计						4.4	
总计（总投资）						80	