

盐池县审批服务管理局文件

盐审服管发〔2022〕194号

盐池县审批服务管理局关于批准《盐池县城北盐州绿道建设项目初步设计》的批复

县住建局：

你单位报来的《关于批准盐池县城北盐州绿道建设项目初步设计》（盐建发〔2022〕72号）及有关附件已收悉，经我局审查，方案符合要求，现就有关事项批复如下（项目代码：2204-640323-17-01-446022）：

- 一、项目名称：盐池县城北盐州绿道建设项目
- 二、建设地点：盐池县城内
- 三、建设性质：改造

四、建设年限：2022年5月~2022年7月

五、建设规模及内容：

本项目建设三条道路及绿道驿站具体工程量如下：

(1) 道路（福州路-盐州路）道路全长 686.674 米，现状道路为土路，道路南侧为饮马河。本次设计在现状土路上新建 4 米宽的彩色透水混凝土路面，新建路面 2975.7 平方米，安装花岗岩道牙 1390 米。在饮马河边新建砖砌护栏 687 米，改造河道护坡 687 米，在道路北侧安装路灯 35 套，设置 50KVA 箱变 1 处。

(2) 道路（东顺路-盐川大道）道路全长 1240.646 米，本次设计在现状土路上新建 4 米宽的彩色沥青路面，新建路面 5462.73 平方米，安装花岗岩道牙 2530 米，移植现状树木 130 株。配置警告标志牌、标线。

(3) 道路（滩羊湿地公园）道路全长 573.86 米，现状道为 4 米宽的彩色陶瓷颗粒路面，路面裂缝严重，局部路面出现塌陷、隆起等问题。本次设计挖除破损路面，新建彩色陶瓷颗粒路面，新建路面 2877 平方米，安装花岗岩道牙 1180 米，设置道路标线。

(4) 绿道驿站共 5 处，其中：一号地占地 534 平方米，水泥砖硬化面积 414 平方米，彩色沥青硬化 120 平方米，安装花岗岩道牙 174.18 米，设置景观标识牌、景观雕塑小品、休息亭廊、垃圾桶、非机动车停靠架等成品设施；二号地占地 496.2 平方米，水泥砖硬化面积 161.2 平方米，木平台园路 12.5 平方米，水泥砖园路 67.4 平方米，安装花岗岩道牙 110.28 米，设置砖砌坐凳、指示牌、垃圾桶等设施；三号地占地 704 平方米，水泥砖硬化

205 平方米,彩色透水混凝土硬化 232 平方米,木平台园路 158.64 平方米,安装花岗岩道牙 88.77 米,设置绿化花池、景观坐凳、指示牌、文化景墙、雕塑小品、亭廊、垃圾桶等设施;四号地占地 639 平方米,水泥砖硬化 475 平方米,水泥砖园路 82 平方米,安装花岗岩道牙 177.27 米,设置异形亭廊、防腐木坐凳、指示牌、文化景墙、垃圾桶等设施;五号地占地占地 168.2 平方米,水泥砖硬化 153 平方米,设置景观坐凳、景观矮墙、标识墙、指示牌、垃圾桶等设施。

六、概算投资及来源

本项目概算总投资 986.9 万元,其中工程费用 870.99 万元,其他费用 68.92 万元,预备费 47 万元。资金来源为县财政自筹。

请见文后,按照工程建设基本程序尽快办理相关手续,抓紧组织实施。项目建设不得突破概算,不得随意扩大规模及标准,不得随意变更建设内容。项目竣工后及时组织项目竣工验收,未经验收的项目不得投入使用。

附件:盐池县城北盐州绿道建设项目概算核定表

盐池县审批服务管理局

2022 年 4 月 25 日

(此件公开发布)

抄送：纪委监委，财政局，发改局，审计局，统计局

盐池县审批服务管理局

2022年4月25日印发

盐池县城北盐州绿道建设项目投资概算核定表

序号	项目名称	概算价值 (万元)				技术经济指标 (元)			投资比例 (%)
		建筑工程	安装工程	其它费用	合计	单位	数量	综合单价	
—	工程费	831.85	39.14		870.99				88.25
1	道路工程 -(福州路-盐州路)	400.97			400.97				
1.1	挖土方及外运	16.22			16.22	m ³	3961.62	41	
1.2	回填天然砂砾	52.13			52.13	m ³	3622.06	144	
1.3	彩色透水混凝土道路	73.60			73.60	m ²	2975.7	247	

1.4	花岗岩平道牙 50x20x10cm	12.16			12.16	m	1390.00	87	
1.5	道路热熔标线、震荡标线	2.64			2.64	m ²	451.41	58	
1.6	砖砌护栏	93.72			93.72	m	687.00	1364	
1.7	石砌挡土墙	114.05			114.05	m	687.00	1660	
1.8	挡土墙围堰	35.97			35.97	m	700.00	514	
1.9	标志牌	0.48			0.48	套	2	2400	
2	路灯工程 -(福州路-盐州路)	3.03	39.14		42.17				
2.1	电缆挖填土	1.69			1.69	m	1100	15	
2.2	砖砌手孔井 1200×900×1100mm	1.34			1.34	座	4	3350	
2.3	12m高杆路灯迁移		0.12		0.12	套	1	1200	

2.4	LED 单叉路灯 H=4.5m		15.8 0		15.80	套	35	4514	
2.5	电缆及电缆头		11.1 3		11.13	m	1100	101	
2.6	50KVA 箱变		12.0 9		12.09	套	1	120900	
3	道路工程-(东顺路-盐川大道)	214.89			214.89				
3.1	移植树木	4.12			4.12	颗	130	317	
3.2	挖土方及外运	18.12			18.12	m ³	4472.6 3	41	
3.3	回填天然砂砾	44.84			44.84	m ³	3120.1 5	144	
3.4	回填素土	14.04			14.04	m ³	4984.8 1	28	
3.5	彩色沥青道路	105.31			105.31	m ²	5462.7 3	193	
3.6	花岗岩平道牙 50x20x10cm	22.13			22.13	m	2530	87	

3.7	道路热熔标线、震荡标线	4.41			4.41	m ²	765.39	58	
3.8	标志牌	1.92			1.92	套	8	2400	
4	道路工程-(滩羊湿地公园)	119.38			119.38				
4.1	挖除旧路、垃圾外运	9.92			9.92	m ²	2877	34	
4.2	挖除道牙、垃圾外运	1.20			1.20	m	1180	10	
4.3	拆除路灯、垃圾外运	0.36			0.36	套	24	150	
4.4	挖土方及外运	1.23			1.23	m ³	300.00	41	
4.5	回填天然砂砾	2.38			2.38	m ³	165.00	144	
4.6	彩色沥青道路(彩色陶瓷颗粒面层)	92.66			92.66	m ²	2877.00	322	
4.7	花岗岩平道牙 50x20x10cm	10.26			10.26	m	1180	87	

4.8	道路热熔标线	1.37			1.37	m ²	284.94	48	
5	盐州绿道驿站	93.58							
5.1	一号地节点	20.20							
	铺装硬化	8.60			8.60	m ²	414.00	208	
	彩色沥青铺装	2.24			2.24	m ²	120.00	187	
	成品镀锌钢景观标识牌	1.00			1.00	套	1.00	10000	
	非机动车停靠架	0.24			0.24	m	14.00	171	
	成品金属雕塑景观小品	0.71			0.71	套	1.00	7100	
	定制成品休憩亭廊（单臂钢结构廊架）	4.88			4.88	个	1.00	48800	
	成品垃圾桶	0.03			0.03	个	1.00	300	

	花岗岩平道牙 50x20x10cm	1.52			1.52	m	174.18	87	
	挖土方及外运	0.98			0.98	m ³	240.00	41	
5.2	二号地节点	8.04							
	铺装硬化	3.36			3.36	m ²	161.20	208	
	木平台园路	0.52			0.52	m ²	12.50	416	
	水泥砖铺装园路	1.40			1.40	m ²	67.40	208	
	砖砌坐凳	0.68			0.68	m	16.20	420	
	成品指示牌	0.60			0.60	个	1.00	6000	
	成品垃圾桶	0.03			0.03	个	1.00	300	
	花岗岩平道牙 50x20x10cm	0.96			0.96	m	110.28	87	

	挖土方及外运	0.49			0.49	m ³	120.00	41	
5.3	三号地节点	30.70							
	水泥砖铺装	4.26			4.26	m ²	205.00	208	
	彩色混凝土铺装	5.73			5.73	m ²	232.00	247	
	木平台园路	6.59			6.59	m ²	158.64	415	
	绿化花池	0.54			0.54	m ²	42.00	129	
	红色塑料钢弧形景观坐凳	1.35			1.35	m	20.00	675	
	成品指示牌	0.60			0.60	套	1.00	6000	
	成品镀锌钢景观标识牌	1.20			1.20	套	1.00	12000	
	文化景墙(1.5m高)	1.31			1.31	m	12.50	1048	

	滩羊雕塑小品	1.18			1.18	个	3.00	3933	
	定制防腐木栏杆	1.64			1.64	m	20.00	820	
	定制成品异形亭廊(金属不锈钢廊架)	4.35			4.35	个	1.00	43500	
	垃圾桶	0.03			0.03	个	1.00	300	
	花岗岩平道牙 50x20x10cm	0.77			0.77	m	88.77	87	
	挖土方及外运	1.15			1.15	m ³	280.00	41	
5.4	四号地节点	26.92							
	铺装硬化	9.89			9.89	m ²	475.00	208	
	定制折线形异形亭廊(钢筋混凝土)	4.47			4.47	个	1.00	44700	
	水泥砖铺装园路	1.71			1.71	m ²	82.00	208	

	防腐木坐凳(5m)	1.06			1.06	套	3.00	3533	
	成品指示牌	0.60			0.60	套	1.00	6000	
	文化景墙(2.8m高)	3.14			3.14	m	16.00	1963	
	定制不锈钢金属护栏	3.44			3.44	m	63.20	544	
	垃圾桶	0.03			0.03	个	1.00	300	
	花岗岩平道牙 50x20x10cm	1.54			1.54	m	177.27	87	
	挖土方及外运	1.04			1.04	m ³	254.00	41	
5.5	五号地节点	7.72							
	铺装硬化	3.18			3.18	m ²	153.00	208	
	清水混凝土弧形景观坐凳	0.63			0.63	m	12.50	504	

	弧形景观矮挡墙	2.05			2.05	m	32.50	631	
	景观标识墙	0.94			0.94	m	9.00	1044	
	成品指示牌	0.60			0.60	套	1.00	6000	
	垃圾桶	0.03			0.03	个	1.00	300	
	挖土方及外运	0.29			0.29	m ³	70.00	41	
二	工程建设其它费			68.92	68.92				6.98
1	测绘费			4.35	4.35	万元	870.99	0.50%	
2	勘察费			4.35	4.35	万元	870.99	0.50%	
3	工程监理费			17.42	17.42	万元	870.99	2.00%	
4	设计费			21.77	21.77	万元	870.99	2.50%	

5	设计文件审查费			1.42	1.42	万元	21.77	6.50%	
6	招标代理费			6.10	6.10	万元	870.99	0.70%	
7	预结算编审费			6.97	6.97	万元	870.99	0.80%	
8	检验、检测实验费			6.53	6.53	万元	870.99	0.75%	
三	预备费			47.00	47.00	万元	939.90	5%	4.76