

# 盐池县审批服务管理局文件

盐审服管发〔2022〕195号

---

## 盐池县审批服务管理局关于批准《盐池县 人民广场维修改造建设项目初步设计》 的批复

县住建局：

你单位报来的《盐池县人民广场维修改造建设项目初步设计》（盐建发〔2022〕73号）及有关附件已收悉，经我局审查，方案符合要求，现就有关事项批复如下（项目编码为2204-640323-17-01-992388）：

- 一、项目名称：盐池县人民广场维修改造建设项目
- 二、建设地点：盐池县城内

**三、建设性质：**改造

**四、建设年限：**2022年5月—2022年8月

**五、建设规模及内容：**

本次项目为盐池县人民广场维修改造建设项目，改造内容分为人民广场维修改造、影院巷道路改造和人民政府门前广场维修。

**1、人民广场维修改造：**

维修更换人民广场原有大理石地面 1120 平方米，拆除人民广场东侧入口处混凝土硬化 900 平方米，铺设花岗岩地砖，东侧入口增加消防通道，广场北侧入口处舞台搬迁至南入口，广场东侧入口处新增 16 米行人隔离栏。

**2、影院巷道路改造：**

道路影院巷（盐州南路-鼓楼南路）改造长度 190 米，拆除原有路面后新建道路 1509 平方米。新建 500 雨水主管道 211 米，新建雨水口 12 座，雨水检查井 6 座，雨水沉泥井 2 座。安装路灯 6 套。

**3、人民政府门前广场维修：**

拆除门前广场原有破损花岗岩地砖 6655 平方米，重新铺设花岗岩地砖。门前广场南侧增加停车位共 56 个，将广场南侧电子屏搬迁至西侧休闲花园内。安装路灯 27 套。

**六、概算投资及来源**

本项目概算总投资 760.93 万元，其中工程费用 673.71 万元，其他费用 50.99 万元，预备费 36.23 万元。资金来源为县财政自筹。

请见文后，按照工程建设基本程序尽快办理相关手续，抓紧组织实施。项目建设不得突破概算，不得随意扩大规模及标准，不得随意变更建设内容。项目竣工后及时组织项目竣工验收，未经验收的项目不得投入使用。

附件：盐池县人民广场维修改造建设项目投资概算核定表

盐池县审批服务管理局

2022 年 4 月 25 日

（此件公开发布）

---

抄送：纪委监委，财政局，发改局，审计局，统计局

盐池县审批服务管理局

2022年4月25日印发

---

盐池县人民广场维修改造建设项目投资概算核定表

序号	项目名称	概算价值(万元)					技术经济指标(元)			占投资额%
		建筑工程	安装工程	设备购置	其他费用	合计	单位	数量	单位价值	
<b>I</b>	<b>工程费用</b>	<b>593.46</b>	<b>78.25</b>	<b>2.00</b>		<b>673.71</b>				<b>88.5</b>
一	道路工程	185.21		2.00		187.21	m	190	9853	
1	车行道 60cm	42.30				42.30	m <sup>2</sup>	1509	280	
2	拆除车行道 60cm	7.94				7.94	m <sup>2</sup>	1950	41	
3	彩色透水混凝土人行道 23cm	46.66				46.66	m <sup>2</sup>	1460	320	
4	人行道 24cm	15.98				15.98	m <sup>2</sup>	792	202	
5	盲道砖	0.81				0.81	m <sup>2</sup>	76	107	
6	拆除人行道 24cm	5.93				5.93	m <sup>2</sup>	1950	30	
7	绿化带拆除	0.80				0.80	m <sup>2</sup>	40	200	
8	附属构造物	20.50				20.50	m	1270	161	
9	附属构造物拆除	0.06				0.06	m	210	3	
10	行道树	5.09				5.09	株	70	727	
11	土方工程	4.64				4.64	m <sup>3</sup>	990	47	
12	路基处理(灰土换填)	34.50				34.50	m <sup>3</sup>	2365	146	
13	单柱禁令、警告标志牌			2.00		2.00	块	2	1000 0	
二	雨水管道工程	41.93				41.93				
	II级钢筋混凝土排水管	36.93				36.93	m	211	1750	
	破路恢复 62cm	5.00				5.00	m <sup>2</sup>	160	313	
三	电气工程		9.46			9.46				
	单叉路灯 LED 9m 75W		9.46			9.46	盏	6	1576 7	
四	广场硬化	366.32	68.79			435.11				
	花岗岩地砖	310.53				310.53	m <sup>2</sup>	7555	411	

	混凝土硬化拆除	1.10				1.10	m <sup>2</sup>	900	12	
	大理石地砖拆除	11.41				11.41	m <sup>2</sup>	6655	17	
	树木移植	1.07				1.07	株	8	1338	
	绿化拆除	0.18				0.18	m <sup>2</sup>	90	20	
	隔离防护栏	0.24				0.24	m	16	150	
	舞台迁移	2.00				2.00	项	1	2000 0	
	广场大屏迁移	2.00				2.00	项	1	2000 0	
	花岗岩地砖面层更换	37.79				37.79	m <sup>2</sup>	1120	337	
	单叉路灯 LED 12m 105W		68.79			68.79	盏	27	2547 8	
<b>II</b>	<b>其他费用</b>				<b>50.99</b>	<b>50.99</b>				<b>6.7</b>
1	工程监理费				13.47	13.47	万元	674	2.00%	
2	勘察测量费				3.37	3.37	万元	674	0.50%	
3	设计费				13.47	13.47	万元	674	2.00%	
4	施工图审查费				1.01	1.01	万元	674	0.15%	
5	招标代理费				5.02	5.02	万元	674	0.74%	
6	工程量清单及招标控制 价编制				3.91	3.91	万元	674	0.58%	
7	工程决算编制费				1.35	1.35	万元	674	0.20%	
8	环境评估费				1.30	1.30	万元	674	0.19%	
9	工程项目检验试验费				8.08	8.08	万元	674	1.20%	
<b>II</b>	<b>I 预备费 5%</b>				<b>36.23</b>	<b>36.23</b>				<b>4.8</b>
	<b>总计</b>	<b>593.46</b>	<b>78.25</b>	<b>2.00</b>	<b>87.22</b>	<b>760.93</b>				<b>100</b>