

盐池县审批服务管理局文件

盐审服管发〔2022〕397号

盐池县审批服务管理局关于批准《2022年盐池县芨芨沟、郝记台、方山等村库井灌区节水改造工程初步设计》的批复

县乡村振兴局：

报来项目编码为“2209-640323-19-01-259597”的《关于批复2022年盐池县芨芨沟、郝记台、方山等村库井灌区节水改造工程初步设计的函》（盐乡振发〔2022〕79号）已收悉。经研究，现就有关事项批复如下：

一、项目名称：2022年盐池县芨芨沟、郝记台、方山等村库井灌区节水改造工程

二、建设单位：乡村振兴局

三、建设性质：改造

四、建设地点：花马池镇芨芨沟行政村英雄堡自然村，青山乡郝记台行政村和方山行政村的郝记台一队、郝记台二队、北马坊、尚记圈、海子塘、南梁、西台、小青山等共计 9 个自然村

五、建设年限：2022 年 9 月-2022 年 11 月

六、建设内容及规模：本工程节水改造面积 2584 亩，主要建设内容包括首部工程、田间管道及管道附属建筑物工程。

（一）首部工程：新建过滤器房 6 座、总建筑面积 63.0 m²；配套安装潜水泵 3 台、砂石+叠片组合式过滤器 3 套、离心+叠片组合式过滤器 15 套、施肥设备 18 套、50KVA 变压器 1 台，架设 10KV 高压线路 1550m、380V 低压线路 775m。

（二）田间管道：铺设地埋 PVC 管道 33.96km，管径 75~160mm，压力等级 0.63Mpa；铺设地面 PE 管道 24.01km，管径 75~160mm，压力等级 0.4Mpa；铺设滴灌带 1782.27km，管径 16mm；铺设钢丝网骨架复合管 120m，管径 100mm。

（三）管道附属建筑物工程：新建闸阀井 127 座，排气补气阀井 4 座，放空阀井 3 座，镇墩 11 座，管道穿路拉管 5 处，保护井 370 座。

七、概算投资及资金来源

项目核定总投资 359.37 万元，资金来源为 2022 年地方债券资金及县财政资金。

请见文后，按照工程基本建设程序，尽快办理相关建设手续，

按照工程项目四制管理，抓紧组织实施。项目建设不得突破概算，不得随意扩大建设规模及标准，不得随意变更建设内容。项目资金未全部落实不得开工建设，资金到位后方可开工建设。项目竣工后及时组织项目竣工验收，未经验收的项目不得投入使用。

附件：2022 年盐池县芨芨沟、郝记台、方山等村库井灌区
节水改造工程投资概算核定表

盐池县审批服务管理局

2022 年 9 月 9 日

（此件公开发布）

抄送：县纪委监委、发改局、财政局、审计局、统计局

盐池县审批服务管理局

2022年9月9日印发

2022 年盐池县芨芨沟、郝记台、方山等村库井灌区节水改造项目投资概算核定表

单位：万元

编号	工程或费用名称	建安工程费	设备购置费	其它费用	合计
第一部分 建筑工程费		247.34			247.34
1	青山乡（2137 亩）	199			199
2	花马池镇（447 亩）	48.34			48.34
第二部分 机电设备及安装费		4.73	81.21		85.94
1	青山乡（2137 亩）	3.53	69.24		72.77
2	花马池镇（447 亩）	1.2	11.97		13.17
第三部分 金属结构及安装费					0
第一至三部分合计		252.07	81.21		333.28
第四部分 施工临时工程		2.52			2.52
第一至四部分合计		254.59	81.21		335.8
第五部分 独立费用				23.57	23.57
一	项目建设管理费			3.36	3.36
二	工程监理费			6.72	6.72
三	科研勘测设计费			8.4	8.4
四	其他			5.09	5.09
1	安全生产措施费			3.82	3.82
2	工程质量检测费			1.27	1.27
第一至五部分合计					359.37
工程投资总计					359.37