

盐池县审批服务管理局关于批准《盐池县 2023 年冯记沟乡雨强村高标准农田建设项目（高效节水）初步设计》的批复

农业农村局：

报来项目编码为“2301-640323-20-05-160074”的《关于申请批准盐池县 2023 年冯记沟乡雨强村高标准农田建设项目（高效节水）初步设计报告的函》（盐农发〔2023〕16 号）已收悉。经研究，现就有关事项批复如下：

一、项目名称：盐池县 2023 年冯记沟乡雨强村高标准农田建设项目（高效节水）

二、建设单位：农业农村局

三、建设性质：新建

四、建设地点：冯记沟乡雨强村

五、建设年限：2023 年 3 月-2024 年 5 月

六、建设内容及规模：项目区位于盐池县冯记沟乡雨强村，项目区总面积 5142 亩，建设高标准农田面积 5072 亩。主要建设内容如下：

（一）土壤改良工程。土壤改良面积 5072 亩（土壤改良费用由受益用户自行组织实施，总投资未计入）。

（二）灌溉与排水工程。1、水源工程。新建 3.5 万 m³ 蓄水池 1 座。清淤沉砂池 1 座，取水口 1 座。2、首部枢纽工程。新建泵站 2 座，其中 1 号首部泵站建筑面积 423.36 平方米，2 号首部泵站建筑面积 302.4 平方米。安装机泵 3 台（套），潜水泵 3

台（套），砂石和叠片组合式过滤器 5 套，施肥设备 5 套。电磁流量计阀井 6 座。3、管道及建筑物工程。铺设 $\Phi 400 \sim 110$ 毫米（0.63 兆帕）PVC 管道 51.43 公里， $\Phi 75$ PE 管道 40.72 公里， $\Phi 16$ 滴灌带 3410.37 公里。新建闸阀井 286 座，排气补气阀井 40 座，放空阀井 106 座，出地立管保护井 509 座，穿路顶管 6 座。4、自动化工程。安装泵站自动化控制设备 2 套；安装网关 5 套，电磁阀 473 套，控制器 257 套，田间墒情监测仪 1 套，小气象站 1 套。配套其它信息化和自动化设备及网络安全系统。5、控制中心。新建控制中心 1 座，主要包括工作站、显示器等设备。6、田间道路工程。新建砂砾石生产路 8.51 公里，路面宽 4.0 米，碎石厚 0.1 米。7、输配电工程。安装 315 千伏安变压器 1 台，架设 10 千伏安高压线路 0.85 公里。

七、概算投资及资金来源

项目核定总投资 1489.7 万元，资金来源为中央、自治区农田建设补助资金、县级配套资金及乡村振兴衔接资金。

请见文后，按照工程基本建设程序，尽快办理相关建设手续，按照工程项目四制管理，抓紧组织实施。项目建设不得突破概算，不得随意扩大建设规模及标准，不得随意变更建设内容。项目资金未全部落实不得开工建设，资金到位后方可开工建设。项目竣工后及时组织项目竣工验收，未经验收的项目不得投入使用。

附件：盐池县 2023 年冯记沟乡雨强村高标准农田建设项目（高效节水）投资概算核定表

盐池县审批服务管理局

2023年1月16日

(此件公开发布)

盐池县 2023 年冯记沟乡雨强村高标准农田建设项目（高效节水）

投资概算核定表

单位：万元

序号	工程或费用名称	建安工程费	设备购置费	独立费用	合 计
第一部分 建筑工程		972.18			972.18
一	灌溉与排水工程	925.84			925.84
1	水源工程	293.28			293.28
2	首部工程	96.80			96.80
3	田间工程	535.76			535.76
二	田间道路工程	46.34			46.34
第二部分 机电设备及安装工程		31.41	317.29		348.70
一	水泵设备及安装	7.60	75.97		83.56
二	电气设备及安装	7.29	83.11		90.40
三	田间阀件工程	1.27	12.74		14.01

四	信息自动化工程	15.25	145.47		160.72
第三部分 金属结构及安装工程		15.24			15.24
一至三部分合计		1018.83	317.29		1336.12
第四部分 临时费用		10.19			10.19
一至四部分合计		1029.02	317.29		1346.31
	第五部分 独立费用			127.00	127.00
一	建设管理费			40.39	40.39
二	工程建设监理费			26.93	26.93
三	工程勘测设计费			44.25	44.25
四	其他			15.44	15.44
1	安全生产措施费			12.35	12.35
2	工程质量检测费			3.09	3.09
	一至五部分投资合计	1029.02	317.29	127.00	1473.30
	建设征地补偿费				16.40
总投资					1489.70