

盐池县审批服务管理局关于盐池县麻萌 B 线 (上甘沟至管记掌公路)工程可行性 研究报告的批复

交通运输局:

你局《关于报送盐池县麻萌 B 线(上甘沟至管记掌公路)工程可行性研究报告的函》(盐交函发〔2023〕14 号)已收悉。经研究,现批复如下:

一、项目建设的必要性

拟建项目的实施是积极响应习近平总书记指出的“要求农村公路建设要因地制宜、以人为本,与优化村镇布局、农村经济发展和广大农民安全便捷出行相适应,要进一步把农村公路建好、管好、护好、运营好,逐步消除制约农村发展的交通瓶颈,为广大农民脱贫致富奔小康提供更好的保障”。同时,拟建项目的实施也是推动乡村振兴、城乡融合发展以及建设美丽乡村的必要举措。另外,拟建项目联通了省道 S310 线至管记掌行政村,对完善项目区路网结构,提升区域路网通行能力也有重大意义。(项目代码:2305-640323-18-05-706808)

二、建设规模及路线走向

本项目为改建工程,位于盐池县麻黄山乡境内,项目由一条路线组成,总计 10.132 公里,路线起点位于上甘沟村与省道 S310 线平面交叉,路线整体沿旧路走廊带由北向南布设,路线终点止于管记掌村部门口处,全长 10.132 公里。项目按四级公路标准设计,路面采用沥青混凝土路面。主要建设内容包括:路基工程、

路面工程、涵洞工程、交通安全设施等。

三、主要技术标准

本项目按照四级公路技术标准建设,设计时速 20 公里/小时,路基宽度 6.5 米,路面宽度 6.0 米,两侧为 2×0.25 米砂砾路肩,路面采用沥青混凝土路面。技术标准符合交通运输部颁布的《公路工程技术标准》(JTG B01-2014)的规定和要求。

四、路面结构

路面结构拟采用 4 厘米 AC-13C 细粒式沥青混凝土面层+20 厘米水泥稳定砂砾基层+20 厘米级配砂砾底基层。

五、桥涵与排水

本项目设置桥涵 18 道,路基排水 5805 米。

六、路线交叉

本项目与等级公路平面交叉 1 处。

七、工期安排

项目计划 2023 年开工建设,工期 24 个月。

八、投资估算及资金筹措

项目估算总投资为 2848.4643 万元,其中建筑安装费 2128.8708 万元,土地使用及拆迁补偿费 275.3504 万元,工程建设其他费用 209.0488 万元,预备费 235.1943 万元。资金来源申请上级补助及地方政府自筹资金。资金来源申请上级补助及地方政府自筹资金。

请据此批复编制初步设计报我局审批,积极落实项目建设资金,同时严格执行环境保护、生态红线、安全生产等相关规定,力争项目早日开工建设,发挥投资效益。

盐池县审批服务管理局

2023 年 5 月 19 日