

盐池县审批服务管理局关于批准《盐池县花马池镇 2023 年村级活动阵地节能改造项目初步设计》的批复

盐池县花马池镇人民政府：

报来项目编码为“2308-640323-20-01-104238”的《关于申请批准盐池县花马池镇 2023 年村级活动阵地节能改造项目初步设计的函》（盐花政发〔2023〕115 号）收悉。经研究，现就有关事项批复如下：

一、项目名称：盐池县花马池镇 2023 年村级活动阵地节能改造项目

二、建设单位：盐池县花马池镇人民政府

三、建设性质：改造

四、建设地点：花马池镇红沟梁村、李记沟村、沙边子村、柳杨堡村、东塘村、冒寨子村、郭记沟村、八岔梁村、芨芨沟村、长城村、佟记圈村、田记掌村、硝池子村、李华台村、四墩子村、南苑社区、惠泽村、盈德村、高利乌素村

五、建设工期：两个月

六、建设内容及规模：

（一）红沟梁村：卫生室外保温改造面积 114 m²、外墙涂料面层面积 114 m²。

（二）李记沟村：卫生室外保温改造面积 160 m²、外墙涂料

面层面积 120 m²、外墙真石漆面层 40 m²；便民服务中心外墙真石漆面层 110 m²、外墙涂料面层 358 m²。

（三）沙边子村：便民服务中心外保温改造面积 170 m²、外墙真石漆面层面积 60 m²、外墙涂料面层面积 110 m²；卫生室外保温改造面积 144 m²、外墙真石漆面层面积 112 m²、外墙涂料面层面积 32 m²。

（四）柳杨堡村：卫生室外保温改造面积 111 m²、外墙涂料面层面积 111 m²。

（五）东塘村：便民服务中心外保温改造面积 374 m²、外墙真石漆面层面积 154 m²、外墙涂料面层面积 220 m²；卫生室外保温改造面积 120 m²、外墙涂料面层面积 90 m²、外墙真石漆面层面积 30 m²。

（六）冒寨子村：便民服务中心外保温改造面积 320 m²、外墙真石漆面层面积 150 m²、外墙涂料面层面积 220 m²；卫生室外保温改造面积 94 m²、外墙真石漆面层面积 34 m²、外墙涂料面层面积 60 m²；党群服务中心外墙真石漆面层面积 30 m²、外墙涂料面层面积 110 m²。

（七）郭记沟村：便民服务中心外保温改造面积 140 m²、外墙真石漆面层面积 120 m²、外墙涂料面层面积 180 m²；党群服务中心外保温改造面积 85 m²、外墙真石漆面层面积 30 m²、外墙涂料面层面积 60 m²；卫生室外保温改造面积 95 m²、外墙真石漆面层面积 30 m²、外墙涂料面层面积 65 m²。

（八）八岔梁村：卫生室外保温改造面积 152 m²、外墙涂料

面层面积 152 m²。

(九) 茈茈沟村：便民服务中心及卫生室外保温改造面积 185 m²、外墙真石漆面层面积 130 m²、外墙涂料面层面积 150 m²；党群服务中心外墙真石漆面层 73 m²、外墙涂料面层面积 197 m²。

(十) 长城村：便民服务中心外保温改造面积 360 m²、外墙真石漆面层面积 220 m²、外墙涂料面层面积 190 m²；党群服务中心外保温改造面积 260 m²、外墙真石漆面层面积 135 m²、外墙涂料面层面积 125 m²；卫生室外保温改造面积 114 m²、外墙真石漆面层面积 74 m²、外墙涂料面层面积 40 m²。

(十一) 佟记圈村：便民服务中心外保温改造面积 109 m²、外墙真石漆面层面积 85 m²、外墙涂料面层面积 66 m²；党群服务中心外保温改造面积 277 m²、外墙真石漆面层面积 167 m²、外墙涂料面层面积 151 m²；驻村工作队宿舍外保温改造 113 m²、外墙真石漆面层面积 24 m²、外墙涂料面层面积 87 m²；卫生室外保温改造面积 113 m²、外墙真石漆面层面积 85 m²、外墙涂料面层面积 37 m²。

(十二) 田记掌村：便民服务中心外墙真石漆面层面积 130 m²、外墙涂料面层面积 360 m²；卫生室外保温改造面积 130 m²、外墙涂料面层面积 100 m²、外墙真石漆面层面积 30 m²。

(十三) 硝池子村：便民服务中心外保温改造面积 277 m²、外墙真石漆面层面积 100 m²、外墙涂料面层面积 177 m²。

(十四) 李华台村：便民服务中心外保温改造面积 210 m²、外墙真石漆面层面积 130 m²、外墙涂料面层面积 80 m²；卫生室外

保温改造面积 145 m²、外墙真石漆面层面积 115 m²、外墙涂料面层面积 30 m²；党群服务中心外保温改造面积 199 m²、外墙真石漆面层面积 119 m²、外墙涂料面层面积 80 m²。

（十五）四墩子村：卫生室外保温改造面积 122 m²、外墙真石漆面层面积 87 m²、外墙涂料面层面积 35 m²；驻村工作队宿舍外保温改造面积 139 m²、外墙真石漆面层面积 94 m²、外墙涂料面层面积 45 m²；便民服务中心外保温改造面积 189 m²、外墙真石漆面层面积 114 m²、外墙涂料面层面积 125 m²；党群服务中心外保温改造面积 209 m²、外墙真石漆面层面积 141 m²、外墙涂料面层面积 68 m²。

（十六）南苑社区：便民服务中心外墙真石漆面层面积 130 m²、外墙涂料面层面积 200 m²；党群服务中心外墙真石漆面层面积 120 m²、外墙涂料面层面积 60 m²；卫生室外墙真石漆面层面积 60 m²、外墙涂料面层面积 60 m²。

（十七）惠泽村、盈德村：便民服务中心外墙涂料面层面积 1100 m²。

（十八）高利乌素：卫生室外保温改造面积 152 m²、外墙涂料面层面积 152 m²。

七、概算投资及资金来源

项目核定总投资 189.92 万元，资金来源为县财政资金。

请见文后，按照工程基本建设程序，尽快办理相关建设手续，按照工程项目四制管理，抓紧组织实施。项目建设不得突破概算，不得随意扩大建设规模及标准，不得随意变更建设内容。项目资

金未全部落实不得开工建设，资金到位后方可开工建设。项目竣工后及时组织项目竣工验收，未经验收的项目不得投入使用。

附件：盐池县花马池镇 2023 年村级活动阵地节能改造项目投
资概算核表

盐池县审批服务管理局

2023 年 9 月 13 日

（此件公开发布）

盐池县花马池镇 2023 年村级活动阵地节能改造项目投资概算核表

序号	项目名称		概算价值（万元）				技术经济指标（元）			资金来源	投资占比（%）	备注
			建筑工程	安装工程	其他费用	合计	单位	数量	单位价值	县财政资金（万元）		
一	工程费用		172.97			172.97				172.97	91	
(一)	红沟梁村		2.74			2.74				2.74		
1	卫生室	外保温改造	2.28			2.28	m²	114	200	2.28		
		外墙涂料面层	0.46			0.46	m²	114	40	0.46		
(二)	李记沟村		6.91			6.91				6.91		
1	便民服务中心	外墙真石漆面层	1.32			1.32	m²	110	120	1.32		
		外墙涂料面层	1.43			1.43	m²	358	40	1.43		
2	卫生室	外保温改造	3.20			3.20	m²	160	200	3.20		
		外墙真石漆面层	0.48			0.48	m²	40	120	0.48		
		外墙涂料面层	0.48			0.48	m²	120	40	0.48		
(三)	沙边子村		8.91			8.91				8.91		
1	便民服务中心	外保温改造	3.40			3.40	m²	170	200	3.40		
		外墙真石漆面层	0.72			0.72	m²	60	120	0.72		
		外墙涂料面层	0.44			0.44	m²	110	40	0.44		
2	卫生室	外保温改造	2.88			2.88	m²	144	200	2.88		
		外墙真石漆面层	1.34			1.34	m²	112	120	1.34		
		外墙涂料面层	0.13			0.13	m²	32	40	0.13		
(四)	柳杨堡村		2.66			2.66				2.66		
1	卫生室	外保温改造	2.22			2.22	m²	111	200	2.22		
		外墙涂料面层	0.44			0.44	m²	111	40	0.44		
(五)	东塘村		13.33			13.33				13.33		
1	便民服务中心	外保温改造	7.48			7.48	m²	374	200	7.48		
		外墙真石漆面层	1.85			1.85	m²	154	120	1.85		

		外墙涂料面层	0.88			0.88	m²	220	40	0.88		
2	卫生室	外保温改造	2.40			2.40	m²	120	200	2.40		
		外墙真石漆面层	0.36			0.36	m²	30	120	0.36		
		外墙涂料面层	0.36			0.36	m²	90	40	0.36		
(六)	冒寨子村		12.41			12.41				12.41		
1	便民服务中心	外保温改造	6.40			6.40	m²	320	200	6.40		
		外墙真石漆面层	1.80			1.80	m²	150	120	1.80		
		外墙涂料面层	0.88			0.88	m²	220	40	0.88		
2	卫生室	外保温改造	1.88			1.88	m²	94	200	1.88		
		外墙真石漆面层	0.41			0.41	m²	34	120	0.41		
		外墙涂料面层	0.24			0.24	m²	60	40	0.24		
3	党群服务中心	外墙真石漆面层	0.36			0.36	m²	30	120	0.36		
		外墙涂料面层	0.44			0.44	m²	110	40	0.44		
(七)	郭记沟村		9.78			9.78				9.78		
1	便民服务中心	外保温改造	2.80			2.80	m²	140	200	2.80		
		外墙真石漆面层	1.44			1.44	m²	120	120	1.44		
		外墙涂料面层	0.72			0.72	m²	180	40	0.72		
2	党群服务中心	外保温改造	1.70			1.70	m²	85	200	1.70		
		外墙真石漆面层	0.36			0.36	m²	30	120	0.36		
		外墙涂料面层	0.24			0.24	m²	60	40	0.24		
3	卫生室	外保温改造	1.90			1.90	m²	95	200	1.90		
		外墙真石漆面层	0.36			0.36	m²	30	120	0.36		
		外墙涂料面层	0.26			0.26	m²	65	40	0.26		
(八)	八岔梁村		3.65			3.65				3.65		
1	卫生室	外保温改造	3.04			3.04	m²	152	200	3.04		
		外墙涂料面层	0.61			0.61	m²	152	40	0.61		
(九)	茆茆沟村		7.53			7.53				7.53		
1	便民服务中心 及卫生室	外保温改造	3.70			3.70	m²	185	200	3.70		
		外墙真石漆面层	1.56			1.56	m²	130	120	1.56		

		外墙涂料面层	0.60			0.60	m²	150	40	0.60		
2	党群服务中心	外墙真石漆面层	0.88			0.88	m²	73	120	0.88		
		外墙涂料面层	0.79			0.79	m²	197	40	0.79		
(十)	长城村		21.25			21.25				21.25		
1	便民服务中心	外保温改造	7.20			7.20	m²	360	200	7.20		
		外墙真石漆面层	2.64			2.64	m²	220	120	2.64		
		外墙涂料面层	0.76			0.76	m²	190	40	0.76		
2	党群服务中心	外保温改造	5.20			5.20	m²	260	200	5.20		
		外墙真石漆面层	1.62			1.62	m²	135	120	1.62		
		外墙涂料面层	0.50			0.50	m²	125	40	0.50		
3	卫生室	外保温改造	2.28			2.28	m²	114	200	2.28		
		外墙真石漆面层	0.89			0.89	m²	74	120	0.89		
		外墙涂料面层	0.16			0.16	m²	40	40	0.16		
(十一)	佟记圈村		17.93			17.93				17.93		
1	便民服务中心	外保温改造	2.18			2.18	m²	109	200	2.18		
		外墙真石漆面层	1.02			1.02	m²	85	120	1.02		
		外墙涂料面层	0.26			0.26	m²	66	40	0.26		
2	党群服务中心	外保温改造	5.54			5.54	m²	277	200	5.54		
		外墙真石漆面层	2.00			2.00	m²	167	120	2.00		
		外墙涂料面层	0.60			0.60	m²	151	40	0.60		
3	驻村工作队宿舍	外保温改造	2.26			2.26	m²	113	200	2.26		
		外墙真石漆面层	0.29			0.29	m²	24	120	0.29		
		外墙涂料面层	0.35			0.35	m²	87	40	0.35		
4	卫生室	外保温改造	2.26			2.26	m²	113	200	2.26		
		外墙真石漆面层	1.02			1.02	m²	85	120	1.02		
		外墙涂料面层	0.15			0.15	m²	37	40	0.15		
(十二)	田记掌村		6.36			6.36				6.36		
1	便民服务中心	外墙真石漆面层	1.56			1.56	m²	130	120	1.56		
		外墙涂料面层	1.44			1.44	m²	360	40	1.44		

2	卫生室	外保温改造	2.60			2.60	m²	130	200	2.60		
		外墙真石漆面层	0.36			0.36	m²	30	120	0.36		
		外墙涂料面层	0.40			0.40	m²	100	40	0.40		
(十三)	硝池子村		7.45			7.45				7.45		
1	便民服务中心	外保温改造	5.54			5.54	m²	277	200	5.54		
		外墙真石漆面层	1.20			1.20	m²	100	120	1.20		
		外墙涂料面层	0.71			0.71	m²	177	40	0.71		
(十四)	李华台村		16.21			16.21				16.21		
1	便民服务中心	外保温改造	4.20			4.20	m²	210	200	4.20		
		外墙真石漆面层	1.56			1.56	m²	130	120	1.56		
		外墙涂料面层	0.32			0.32	m²	80	40	0.32		
2	卫生室	外保温改造	2.90			2.90	m²	145	200	2.90		
		外墙真石漆面层	1.38			1.38	m²	115	120	1.38		
		外墙涂料面层	0.12			0.12	m²	30	40	0.12		
3	党群服务中心	外保温改造	3.98			3.98	m²	199	200	3.98		
		外墙真石漆面层	1.43			1.43	m²	119	120	1.43		
		外墙涂料面层	0.32			0.32	m²	80	40	0.32		
(十五)	四墩子村		19.50			19.50				19.50		
1	卫生室	外保温改造	2.44			2.44	m²	122	200	2.44		
		外墙真石漆面层	1.04			1.04	m²	87	120	1.04		
		外墙涂料面层	0.14			0.14	m²	35	40	0.14		
2	驻村工作队宿舍	外保温改造	2.78			2.78	m²	139	200	2.78		
		外墙真石漆面层	1.13			1.13	m²	94	120	1.13		
		外墙涂料面层	0.18			0.18	m²	45	40	0.18		
3	便民服务中心	外保温改造	3.78			3.78	m²	189	200	3.78		
		外墙真石漆面层	1.37			1.37	m²	114	120	1.37		
		外墙涂料面层	0.50			0.50	m²	125	40	0.50		
4	党群服务中心	外保温改造	4.18			4.18	m²	209	200	4.18		
		外墙真石漆面层	1.69			1.69	m²	141	120	1.69		

		外墙涂料面层	0.27			0.27	m²	68	40	0.27		
(十六)	南苑社区		5.00			5.00				5.00		
1	便民服务中心	外墙真石漆面层	1.56			1.56	m²	130	120	1.56		
		外墙涂料面层	0.80			0.80	m²	200	40	0.80		
2	党群服务中心	外墙真石漆面层	1.44			1.44	m²	120	120	1.44		
		外墙涂料面层	0.24			0.24	m²	60	40	0.24		
3	卫生室	外墙真石漆面层	0.72			0.72	m²	60	120	0.72		
		外墙涂料面层	0.24			0.24	m²	60	40	0.24		
(十七)	惠泽村、盈德村		7.70			7.70				7.70		
1	便民服务中心	外墙涂料面层	7.70			7.70	m²	1100	70	7.70		
(十八)	高利乌素		3.65			3.65				3.65		
1	卫生室	外保温改造	3.04			3.04	m²	152	200	3.04		
2		外墙涂料面层	0.61			0.61	m²	152	40	0.61		
二	其他费用				8.30	8.30				8.3	4	
1	设计费				3.46	3.46	以直接工程费的 2.0%计算			3.46		
2	工程监理费				3.46	3.46	以直接工程费的 2.0%计算			3.46		
3	工程量清单及 招标控制价编制				0.86	0.86	以直接工程费的 0.5%计算			0.86		
4	工程财务决算 费				0.52	0.52	以直接工程费的 0.3%计算			0.52		
三	预备费				8.65	8.65	以直接工程费的 5.0%计算			8.65	5	
四	项目总投资		172.97		16.95	189.92	直接工程费+其他费+预备 费			189.92	100	