

盐池县审批服务管理局关于批准《大水坑镇 2023 年安全生命防护提升工程 初步设计》的批复

盐池县大水坑镇人民政府：

报来项目编码为“2309-640323-99-01-783077”的《关于<大水坑镇 2023 年安全生命防护提升工程>报请审批的函》（盐大政发〔2023〕66 号）收悉。经研究，现就有关事项批复如下：

一、项目名称：大水坑镇 2023 年安全生命防护提升工程

二、建设单位：盐池县大水坑镇人民政府

三、建设性质：新建

四、建设地点：大水坑镇管辖内

五、建设工期：两个月

六、建设内容及规模：大水坑镇 15 个村新增波形护栏 6372 米（安装 AT1-2 规格 540 米、AT2 规格 360 米、Gr-C-4E 规格 5470 米），单柱式标志牌 128 块（交叉路口标志 43 块、停车让行 31 块、限速标志 8 块、错车道标志 24 块、村庄标志 1 块、连续转弯标志 4 块、陡坡标志 10 块、傍山险路标志 2 块、向左急转弯路标志 1 块、注意路面结冰标志 2 块、限高标志 2 块），单柱式爆闪灯 24 座，减速带 868 米（铸钢减速带 127 米、橡胶减速带 741 米），警示柱 55 根，道口标柱 12 根。

七、概算投资及资金来源

项目核定总投资 207.56 万元，资金来源为争取上级补助资金及县财政资金。

请见文后，按照工程基本建设程序，尽快办理相关建设手续，按照工程项目四制管理，抓紧组织实施。项目建设不得突破概算，不得随意扩大建设规模及标准，不得随意变更建设内容。项目资金未全部落实不得开工建设，资金到位后方可开工建设。项目竣工后及时组织项目竣工验收，未经验收的项目不得投入使用。

附件：大水坑镇 2023 年安全生命防护提升工程投资概算核定表

盐池县审批服务管理局

2023 年 9 月 18 日

（此件公开发布）

大水坑镇 2023 年安全生命防护提升工程投资概算核定表

序号	工程或费用名称	估算金额(万元)					投 资 比 例 (%)	技术经济指标			备注	
		建筑工程	安装工程	设备 及工器 具	其他费用	合 计		单 位	数 量	单位价值 （元）		
建设项目总投资（I+II+III）							207.56	100.00	km	1.172	1771023.04	
I	建筑安装工程费	188.06	0.00	0.00	0.00	188.06	90.60	km	1.172	1604580.20		
一	交通工程及沿线设施	176.04				176.04		km	1.172	1502027.30		
（一）	交通安全设施	176.04				176.04		km	1.172	1502027.30		
1	护栏	142.99				142.99		m	6372	224.41		
(1)	波形钢板护	142.99				142.99		m	6372	224.41		
2	标志牌	13.85				13.85		块	128	1082.30		
(1)	单柱式铝合金标志牌	13.85				13.85		块	128	1082.30		
3	减速带	15.44				15.44		m	868	177.84		
(1)	铸钢减速带	3.77				3.77		m	127	296.85		
(2)	橡胶减速带	11.67				11.67		m	741	157.49		
4	道口标注	0.31				0.31		个	12	258.50		

5	示警桩	1.41				1.41		个	55	255.95	
6	爆闪灯	2.04				2.04		个	24	847.96	
(二)	专项费用	12.02				12.02		km	1.172	102552.90	
1	施工场地建设费	9.24				9.24		km	1.172	78839.59	
2	安全生产费	2.78				2.78		km	1.172	23713.31	
II	工程建设其他费				9.63	9.63	4.64				
一	设计费				4.70	4.70		km	1.172	40114.33	
二	工程监理费				3.39	3.39		km	1.172	28882.25	
三	清单及控制价编制费				1.09	1.09		km	1.172	9306.31	
四	施工图审查费				0.30	0.30		km	1.172	2559.73	
五	竣工决算编制费				0.15	0.15		km	1.172	1279.86	
III	预备费 5%				9.88	9.88	4.76	km	1.172	84300.34	