

盐池县审批服务管理局关于同意变更盐池县 2023年惠安堡等乡镇人饮维修改造工程 建设内容的批复

盐池县水务局：

报来《关于申请批准盐池县 2023 年惠安堡等乡镇人饮维修改造工程设计变更报告的函》（盐水函〔2023〕88 号）已收悉。经审查，同意项目提出的调整申请，现批复如下：

一、同意将原批复中“更换水泵两台，铺设 \varnothing 110PE 管供水管道 1 条，总长为 4389m，压力等级 2.0Mpa~1.0Mpa；配套建筑物共计 34 座，其中：闸阀井 2 座，排气补气阀井 7 座，放空阀井 3 座，镇墩 13 座，管道穿路工程 2 处、穿淤地坝 7 处”变更为“更换水泵两台，铺设管道总长 5513m，其中： Φ 110mm 钢丝网骨架复合管 400m，压力等级 2.5MPa； Φ 110mmPE 管 5113m，压力等级 2.0Mpa-1.0Mpa，配套建筑物共计 54 座，其中：闸阀井 2 座，排气补气阀井 13 座，放空阀井 7 座，镇墩 30 座，穿路工程 1 处，过沟防护 1 处”。

二、同意取消取消杜狼村至狼布掌泵站供水管线建设。

三、同意取消苦水井供水管线穿扬黄主干渠建设。

四、同意新增张旧庄供水管道 1 条，长度 1461m，采用 Φ 50mm PVC-U 管（2.5MPa）；采用地埋敷设方式，新增配套建筑物 9 座，其中：排气补气阀井 4 座，放空井 1 座，管道穿路 4 处。

五、同意将原批复“建设年限：2023 年 5 月—2023 年 8 月”变更为“建设年限：2023 年 8 月—2023 年 10 月”。

六、同意将原批复中“核定总投资 122.14 万元”变更为“核定总投资 121.72 万元”。

七、其他内容不作变更。

附件：盐池县 2023 年惠安堡等乡镇人饮维修改造工程投资概算对比表

盐池县审批服务管理局

2023 年 10 月 26 日

（此件公开发布）

盐池县 2023 年惠安堡等乡镇人饮维修改造项目投资概算对比表

序号	工程或费用名称	原批复投资（万元）				变更后投资（万元）				资金增减 （+、-）
		建 安 工程费	设 备 购置费	独 立 费 用	合 计	建 安 工程费	设 备 购置费	独 立 费 用	合 计	
第一部分 建筑工程		95.15			95.15	90.47			90.47	-4.68
1	石堡子泵站及供水管线维修改造工程	42.36			42.36	53.36			53.36	11
2	杜狼村至狼布掌泵站供水管线	14.46			14.46	0			0	-14.46
3	苦水井供水管线穿扬黄主干渠	9.76			9.76	0			0	-9.76
4	盐池县人饮供水设施运行维护	28.57			28.57	28.57			28.57	0
5	张旧庄供水管线	0			0	8.54			8.54	8.54
第二部分 机电设备及安装工程		0.54	5.33		5.87	0.93	9.2		10.13	4.26
1	石堡子泵站及供水管线维修改造工程	0.32	3.17		3.49	0.37	3.68		4.05	0.56
2	石堡子至石湾沟供水管线建筑物阀件	0.17	1.66		1.83	0.38	3.76		4.14	2.31
3	杜狼村至狼布掌泵站供水管线	0.02	0.24		0.26	0	0		0	-0.26
4	苦水井供水管线穿扬黄主干渠	0.03	0.26		0.29	0	0		0	-0.29
5	张旧庄供水管线建筑物阀件	0	0		0	0.18	1.76		1.94	1.94
第三部分 金属结构设备及安装工程					0				0	0
第一至三部分合计		95.69	5.33		101.02	91.4	9.2		100.6	-0.42
第四部分 施工临时工程		0.96			0.96	0.96			0.96	0

第一至四部分合计		96.65	5.33		101.98	92.36	9.2		101.56	-0.42
第五部分 独立费用				14.34	14.34			14.34	14.34	0
一	建设管理费			5.8	5.8			5.8	5.8	0
二	工程监理费			2.58	2.58			2.58	2.58	0
三	科研勘测设计费			3.06	3.06			3.06	3.06	0
四	其他			2.9	2.9			2.9	2.9	0
1	安全生产措施费			2.42	2.42			2.42	2.42	0
2	工程质量检测费			0.48	0.48			0.48	0.48	0
第一至五部分合计		96.65	5.33	14.34	116.32	92.36	9.2	14.34	115.9	-0.42
基本预备费					5.82				5.82	0
工程投资总计					122.14				121.72	-0.42