

盐池县审批服务管理局关于批准《盐池县王乐井乡2023年第三批农村综合改革转移支付项目初步设计》的批复

王乐井乡人民政府：

报来项目编码为“2310-640323-89-01-705732”的《关于申请批准盐池县王乐井乡 2023 年第三批农村综合改革转移支付项目初步设计的函》（盐王政发〔2023〕175 号）收悉。经研究，现就有关事项批复如下：

一、项目名称：盐池县王乐井乡 2023 年第三批农村综合改革转移支付项目

二、建设单位：盐池县王乐井乡人民政府

三、建设性质：新建

四、建设地点：王乐井乡鸦儿沟村、刘四渠村、王乐井村

五、建设工期：两个月

六、建设内容及规模：

（一）鸦儿沟村新修混凝土道路 0.305 公里；

（二）刘四渠村乡村道路护坡工程，其中：窑石庄子村道路护坡，新建挡墙 64.6 米，浆砌石护坡 133.5 平方米，回填土方 517 立方米；郭记洼生产路护坡，新建挡墙 79 米，浆砌石护坡 184 平方米，回填土方 900 立方米，混凝土路面 31.5 平方米；官西庄村道路护坡，新建挡墙 130.75 米，浆砌石护坡 316 平方米，

回填土方 751 立方米;

(三)王乐井村过境线桥梁护坡工程,其中:砌筑浆砌石护坡 230 米,防护围栏 330 米,回填土方 3660 平方米,挡流堰及翼墙 1 项。

七、具体工程做法

(一)混凝土道路:道路设计宽度 4.5 米,其中路基宽为 4.5 米,路面宽为 3.5 米,两侧各设 0.5 米路肩;总厚度 36 厘米,其中面层 C25 水泥混凝土 18cm,基层级配砂砾 18cm。

(二)护坡工程:

1、郭记洼护坡

(1)迎水面护坡面做法:80 厚 C30 混凝土面层;M7.5 水泥砂浆砌 MU30 浆砌石;300 厚 3:7 灰土垫层;素土夯实,压实系数 ≥ 0.93 。

(2)背水面护坡面做法:80 厚 C30 混凝土面层;M7.5 水泥砂浆砌 MU30 浆砌片石护坡;300 厚 3:7 灰土垫层,分两步夯实;素土夯实,压实系数 ≥ 0.93 。

(3)截水墙做法:M7.5 水泥砂浆砌 MU30 浆砌石;100 厚 C20 混凝土垫层,素土夯实,压实系数 ≥ 0.93 。

(4)坡底毛石挡墙做法:80 厚 C30 混凝土面层;M7.5 水泥砂浆砌筑 MU30 浆砌片石基础;500 厚 3:7 灰土垫层,分两层夯实;素土夯实 500 厚,分两层夯实,夯实系数 ≥ 0.95 。

(5)毛石挡墙做法:C20 钢筋混凝土;M7.5 水泥砂浆砌 MU30 毛石;素土夯实,压实系数 ≥ 0.93 。

(6) 反虑包做法: 800g/m² 土工布; 1-4mm 砂砾或石屑; 20mm 厚粗砾或碎石; 夯填黏土层 300mm 厚 (沿挡土墙填满)。

(7) 混凝土路面做法: 180 厚 C25 混凝土面层, 分块捣制, 随打随抹平, 每块长度不大于 6m, 缝宽 20; 200 厚级配砂砾石垫层碾实; 素土夯实, 压实系数 ≥ 0.93 。

2、官西庄护坡

(1) 迎水面护坡面做法: 80 厚 C30 混凝土面层; 300 厚 M7.5 水泥砂浆砌 MU30 浆砌石; 300 厚 3:7 灰土垫层; 素土夯实, 压实系数 ≥ 0.93 。

(2) 背水面护坡面做法: 80 厚 C30 混凝土面层; M7.5 水泥砂浆砌 MU30 浆砌石; 300 厚 3:7 灰土垫层, 分两步夯实; 素土夯实, 压实系数 ≥ 0.93 。

(3) 截水墙做法: 80 厚 C30 混凝土面层; M7.5 水泥砂浆砌 MU30 浆砌石, 300 厚 3:7 灰土垫层, 素土夯实, 压实系数 ≥ 0.93 。

(4) 坡底毛石挡墙做法: 80 厚 C30 混凝土面层; M7.5 水泥砂浆砌 MU30 浆砌石; 500 厚 3:7 灰土垫层, 分两层夯实; 素土夯实 500 厚, 分两层夯实, 夯实系数 ≥ 0.95 。

3、窑石庄子护坡

(1) 迎水面护坡面做法: 80 厚 C30 混凝土面层; M7.5 水泥砂浆砌 MU30 浆砌石; 300 厚 3:7 灰土垫层; 素土夯实, 压实系数 ≥ 0.93 。

(2) 背水面护坡面做法: 80 厚 C30 混凝土面层; M7.5 水

泥砂浆砌 MU30 浆砌片石护坡；300 厚 3:7 灰土垫层，分两步夯实；素土夯实，压实系数 ≥ 0.93 。

（3）浆砌石截水墙做法：80 厚 C30 混凝土面层；M7.5 水泥砂浆砌 MU30 浆砌石；300 厚 3:7 灰土垫层；素土夯实，压实系数 ≥ 0.93 。

（4）坡底毛石挡墙做法：80 厚 C30 混凝土面层；M7.5 水泥砂浆砌 MU30 浆砌石；500 厚 3:7 灰土垫层，分两层夯实；素土夯实 500 厚，分两层夯实，夯实系数 ≥ 0.95 。

（5）毛石挡墙做法：C20 混凝土压顶；M7.5 水泥砂浆砌 MU30 毛石；素土夯实，压实系数 ≥ 0.93 。

（6）反虑包做法：800g/m² 土工布；1-4mm 砂砾或石屑；20mm 厚粗砾或碎石；夯填黏土层 300mm 厚（沿挡土墙填满）。

（三）王乐井村过境线桥梁护坡工程

1、护坡一

（1）坡面做法：1:2 水泥砂浆勾缝；M7.5 水泥砂浆砌筑 MU30 浆砌石护坡；300 厚 3:7 灰土垫层，分两步夯实；素土夯实，压实系数 ≥ 0.93 。

（2）坡底挡墙

做法：100 厚 C20 混凝土压顶；M7.5 水泥砂浆砌筑 MU30 浆砌石基础；500 厚 3:7 灰土垫层，分两层夯实；素土夯实 500 厚，分两层夯实，夯实系数 ≥ 0.95 。

（3）坡面排水明沟

做法：1:2.5 水泥砂浆抹面，内掺 5%防水粉；M7.5 水泥砂

浆砌筑 MU30 浆砌片石；300 厚 3:7 灰土垫层；素土夯实（夯实系数 ≥ 0.95 ）。

（4）散水

60 厚 C20 混凝土，撒 1:1 水泥沙子压实赶光；300 厚 3:7 灰土垫层，分两步夯实；素土夯实，向外坡 5%

2、护坡二

（1）坡面做法：1:2 水泥砂浆勾缝；M7.5 水泥砂浆砌筑 MU30 浆砌石护坡；300 厚 3:7 灰土垫层，分两步夯实；素土夯实，压实系数 ≥ 0.93 。

（2）坡底挡墙

做法：100 厚 C20 混凝土压顶；M7.5 水泥砂浆砌筑 MU30 浆砌石基础；500 厚 3:7 灰土垫层，分两层夯实；素土夯实 500 厚，分两层夯实，夯实系数 ≥ 0.95 。

（3）坡面排水明沟

做法：1:2.5 水泥砂浆抹面，内掺 5%防水粉；M7.5 水泥砂浆砌筑 MU30 浆砌片石；300 厚 3:7 灰土垫层；素土夯实（夯实系数 ≥ 0.95 ）。

3、防护栏杆

（1）做法：立柱截面长 10cm，宽 7cm，壁厚 2.5cm（镀锌方管），栏网为 $\phi 5\text{mm}$ 硬塑（低碳钢丝），网孔为 50*200mm。

（2）栏杆基础做法：100*100*8 厚钢板；300*300*400 C25 混凝土；素土夯实，压实系数 ≥ 0.93

4、毛石挡墙

(1) 毛石挡墙做法：C20 钢筋混凝土；M7.5 水泥砂浆砌 MU30 毛石；素土夯实，压实系数 ≥ 0.93 。

(2) 反滤包做法：800g/m² 土工布；1-4mm 砂砾或石屑；20mm 厚粗砾或碎石；夯填粘土层 300mm 厚（沿挡土墙填满）。

5、挡流堰

(1) 混凝土过水堰做法：C30 钢筋混凝土挡水堰；100 厚 C20 混凝土垫层；300 厚 3:7 灰土垫层；素土夯实，夯实系数 ≥ 0.95 。

(2) 毛石翼墙做法：铅丝石笼（ $\phi 6 @ 100 * 120$ 镀锌钢笼， $\phi 100-200$ 毛石叠放）。

八、概算投资及资金来源

项目核定总投资 140.67 万元，资金来源为政府财政奖补资金、县财政配套资金、自筹资金。

请见文后，按照工程基本建设程序，尽快办理相关建设手续，按照工程项目四制管理，抓紧组织实施。项目建设不得突破概算，不得随意扩大建设规模及标准，不得随意变更建设内容。项目资金未全部落实不得开工建设，资金到位后方可开工建设。项目竣工后及时组织项目竣工验收，未经验收的项目不得投入使用。

附件：盐池县王乐井乡 2023 年第三批农村综合改革转移支付项目投资概算核定表

盐池县审批服务管理局

2023 年 10 月 27 日

(此件公开发布)

盐池县王乐井乡 2023 年第三批农村综合改革转移支付项目投资概算核定表

序号	项目名称	概算价值（万元）				技术经济指标（元）			占投资额（%）
		建筑工程	安装工程	其他费用	合计	单位	数量	单位价值	
I	工程费用	134.61	0.00	0.00	134.61				96%
1	鴉兒沟村新修混凝土道路	12.20			12.20	km	0.305	400000.00	
2	刘四渠村乡村道路护坡	48.20	0.00	0.00	48.20				
2.1	窑石庄子村道路护坡	11.29	0.00	0.00	11.29				
2.1.1	挡墙	5.64			5.64	m	64.60	873.00	
2.1.2	浆砌石护坡	4.87			4.87	m²	133.50	365.00	
2.1.3	回填土方	0.78			0.78	m³	517.00	15.00	
2.2	郭记洼生产路护坡	15.16	0.00	0.00	15.16				
2.2.1	挡墙	6.68			6.68	m	79.00	845.00	
2.2.2	浆砌石护坡	6.72			6.72	m²	184.00	365.00	
2.2.3	回填土方	1.35			1.35	m³	900.00	15.00	
2.2.4	混凝土路面	0.41			0.41	m²	31.50	130.00	
2.3	官西庄村道路护坡	21.75	0.00	0.00	21.75				

2.3.1	挡墙	9.09			9.09	m	130.75	695.00	
2.3.2	浆砌石护坡	11.53			11.53	m²	316.00	365.00	
2.3.3	回填土方	1.13			1.13	m³	751.00	15.00	
3	王乐井村过境线桥梁护坡工程	74.21	0.00	0.00	74.21				
3.1	浆砌石护坡	58.79			58.79	m	230.00	2556.00	
3.2	防护围栏	5.78			5.78	m	330.00	175.00	
3.3	回填土方	7.32			7.32	m³	3660.00	20.00	
3.4	挡流堰及翼墙	2.32			2.32	项	1.00	23200.00	
II	其他费用			6.06	6.06				4%
1	设计费			2.69	2.69	按工程费用的 2%计取			
2	招标代理费			1.35	1.35	按工程费用的 1%计取			
3	控制价编制费			1.35	1.35	按工程费用的 1%计取			
4	试验检测费			0.67	0.67	按工程费用的 0.5%计取			
5	财务决算费			0.40	0.40	按工程费用的 0.3%计取			
	总计	60.40	0.00	6.46	140.67				100