

# 盐池县审批服务管理局关于批准《盐池县 2024年春节文化氛围营造建设项目 初步设计》的批复

盐池县住房和城乡建设局：

报来项目编码为“2401-640323-17-01-706974”的《关于批准<盐池县 2024 年春节文化氛围营造建设项目初步设计>的请示》（盐建发〔2024〕5 号）收悉。经研究，现就有关事项批复如下：

**一、项目名称：**盐池县 2024 年春节文化氛围营造建设项目

**二、建设单位：**住房和城乡建设局

**三、建设性质：**新建

**四、建设地点：**盐池县县城内

**五、建设工期：**一个月

**六、建设内容及规模：**分别在政府门口、政府拐角、盐池宾馆十字路口、高速路口民族街口、高速路口两侧、福海大酒店交叉口，东瓮城左右门、玉皇阁正门、南熏门正门、威腾门正门，城门过道投影水波纹动态亮化。街道树木亮化、盐州路宫灯造型灯杆装饰 68 个、民族街中国结造型灯杆装饰 50 个。通过重点节点亮化组景、城门洞过道投影动态亮化、行道树上挂满天星、流星雨、灯笼和各类 LED 灯带，街道树木亮化共 240 颗。

## 七、概算投资及资金来源

项目核定总投资 216.7 万元，其中：工程直接费 199.99 万元，工程建设其它费 10.4 万元，预备费 6.31 万元。资金来源为县财政资金。

请见文后，按照工程基本建设程序，尽快办理相关建设手续，按照工程项目四制管理，抓紧组织实施。项目建设不得突破概算，不得随意扩大建设规模及标准，不得随意变更建设内容。项目资金未全部落实不得开工建设，资金到位后方可开工建设。项目竣工后及时组织项目竣工验收，未经验收的项目不得投入使用。

附件：盐池县 2024 年春节文化氛围营造建设项目投资概算核定表

盐池县审批服务管理局

2024 年 1 月 12 日

# 盐池县 2024 年春节文化氛围营造建设项目投资概算核定表

序号	工程及费用名称	概算价值 (万元)				合计(万元)	技术经济指标			备注 (规格、材质)
		土建及装修	安装工程	设备	其他费用		单位	数量	单价 (元)	
一	直接费用					<b>199.9878</b>				
(一)	盐池县街道树木亮化	<b>52.93</b>				<b>52.928</b>				<b>240 颗树</b>
1	盐州路街道树木亮化	<b>22.97</b>	<b>2.5</b>	<b>1</b>		<b>26.472</b>				
1.1	灯笼	9				9	个	1000	90	400mm*300mm, PE 吸塑
1.2	灯带	9				9	米	5000	18	φ14, 柔性灯带、360°发光
1.3	细铁丝	0.04				0.042	斤	35	12	20φ, 铁丝
1.4	粗铁丝	0.01				0.012	斤	10	12	16φ, 铁丝
1.5	时控开关	0.21				0.207	个	23	90	7.5*11*4.5, 适用电压范围:160V-240V
1.6	电线	2.7				2.7	米	3000	9	2*2.5, 白护套
1.7	电线	0.8				0.8	个	2000	4	2*0.75, 橡套线
1.8	线管	0.9				0.9	个	3000	3	φ16, PVC
1.9	弯头	0.02				0.018	个	350	0.5	φ16, 直角弯头
1.1	接头	0.05				0.05	个	1000	0.5	φ16, 直接头
1.11	胶带	0.11				0.105	卷	175	6	PVC 白/黑
1.12	空气开关	0.14				0.138	个	23	60	c32,dz472p
2	花马池街道树木亮化	<b>22.96</b>	<b>2.5</b>	<b>1</b>		<b>26.457</b>				
2.1	灯笼	9				9	个	1000	90	400mm*300mm, PE 吸塑
2.2	灯带	9				9	米	5000	18	φ14, 柔性灯带、360°发光
2.3	细铁丝	0.04				0.042	斤	35	12	20φ, 铁丝
2.4	粗铁丝	0.01				0.012	斤	10	12	16φ, 铁丝
2.5	时控开关	0.2				0.198	个	22	90	7.5*11*4.5, 适用电压范围:160V-240V
2.6	电线	2.7				2.7	米	3000	9	2*2.5, 白护套
2.7	电线	0.8				0.8	个	2000	4	2*0.75, 橡套线

2.8	线管	0.9			0.9	个	3000	3	φ16, PVC
2.9	弯头	0.02			0.018	个	350	0.5	φ16, 直角弯头
2.1	接头	0.05			0.05	个	1000	0.5	φ16, 直接头
2.11	胶带	0.11			0.105	卷	175	6	PVC 白/黑
2.12	空气开关	0.13			0.132	个	22	60	c32,dz472p
(二)	<b>盐池县灯杆装饰</b>	<b>39.2</b>			<b>39.2</b>				
1	盐州路宫灯造型	25.84			25.84	个	68	3800	2300*800mm, PE 吸塑,68 个 34 对
2	民族街中国结造型新做	13.36			13.36	个	50	2672	1500*1500mm, PE 吸塑
(三)	<b>盐池县春节氛围营造</b>	<b>37.1865</b>			<b>37.187</b>				
<b>1</b>	<b>政府门口“恭贺新禧”亮化组景</b>	<b>14.879</b>	<b>0.85</b>	<b>0.2</b>	<b>15.929</b>				
1.1	回盐州过大年	0.3			0.3	个	6	500	800*800mm, 1.2mm 不锈钢包边发光字, 正面正红色亚克力
1.2	恭贺新禧	0.2			0.2	个	4	500	500*500mm, 1.2mm 不锈钢包边发光字, 正面正红色亚克力
1.3	城楼造型	2.2			2.2	个	1	22000	6000*2000mm, 5mm 镀锌板单板激光切割, 激光镂空造型, 背骨架里地支撑, 轮廓贴灯带
1.4	灯笼一	1.9			1.9	个	2	9500	3000*1300mm, 围边 5mm 钢板烤漆, 内部亚克力发光
1.5	灯笼二	2.6			2.6	个	4	6500	2000*1000mm, 亚克力平面灯箱, 厚度 200mm, 背面不锈钢烤漆
1.6	卡通造型	1.6			1.6	个	2	8000	1500*1000mm, 玻璃钢雕塑, 底部安装圆形洗墙灯洗亮
1.7	花簇造型	1.56			1.56	个	2	7800	2000*1200*800mm, 绿雕花簇, 内部铁艺框架, 面贴仿真植物花朵
1.8	灯杆	0.33			0.33	个	2	1650	2800*800mm, 80 圆管折弯, 成品灯笼发光
1.9	背面飘带	0.84			0.84	个	1	8400	60 方管折弯烤漆, 分层, 纵深

									800mm, 面贴跑马灯
1.1	底板	2.6			2.6	个	1	26000	18000*2600mm, 1.2mm 镀锌板焊接拼接成型, 内置钢架。现场组装
1.11	基础部分	0.1			0.1		1	1000	
1.12	电缆	0.45			0.45	米	100	45	2*10, 白护套
1.13	配电箱	0.018			0.018	个	1	180	400*500
1.14	时控开关	0.009			0.009	个	1	90	7.5*11*4.5, 适用电压范围:160V-240V
1.15	交流接触器	0.012			0.012	个	1	120	1210#
1.16	空气开关	0.012			0.012	个	2	60	63A
1.17	铁管	0.1			0.1	米	50	20	32#, 铁的
1.18	PVC 管	0.03			0.03	米	50	6	32#, PVC
1.19	弯头	0.003			0.003	个	10	3	32#
1.2	接头	0.002			0.002	个	20	1	32#
1.21	胶带	0.003			0.003	卷	5	6	PVC 白/黑
1.22	膨胀螺丝	0.01			0.01	个	20	5	15*18, 铁的
<b>2</b>	<b>盐池宾馆十字路口“新春快乐”亮化组景</b>	<b>10.4495</b>	<b>0.24</b>	<b>0.2</b>	<b>10.89</b>				
2.1	新春快乐	0.2			0.2	个	4	500	1200*1200mm, 1.2mm 不锈钢包边发光字, 正面正红色亚克力
2.2	灯杆	7.5			7.5	个	15	5000	3200mm(8 个) 270mm (7 个)
2.3	灯笼	0.84			0.84	个	30	280	400*500mm
2.4	灯带	0.3			0.3		1	3000	φ14, LED 灯串
2.5	扇形屏幕	0.8			0.8	个	4	2000	4400*1800mm/3200*1400mm
2.6	蒲公英渐变霓虹灯	0.64			0.64	个	8	800	120*150/120*200, 五金+流星雨
2.7	电缆	0.09			0.09	米	20	45	2*10, 白护套
2.8	配电箱	0.018			0.018	个	1	180	400*500
2.9	时控开关	0.009			0.009	个	1	90	7.5*11*4.5, 适用电压范围:160V-240V
2.1	交流接触器	0.012			0.012	个	1	120	1210#
2.11	空气开关	0.012			0.012	个	2	60	63A

2.12	PVC管	0.012			0.012	米	20	6	32#,PVC
2.13	弯头	0.002			0.002	个	5	3	32#
2.14	接头	0.002			0.002	个	20	1	32#
2.15	胶带	0.003			0.003	卷	5	6	PVC白/黑
2.16	膨胀螺丝	0.01			0.01	个	20	5	15*18,铁的
<b>3</b>	<b>福海大酒店交叉口“盐池年最热闹”亮化组景</b>	<b>4.944</b>	<b>0.24</b>		<b>0.2</b>				
3.1	铁艺圆一	0.75			0.75	个	1	7500	3000*3000mm
3.2	铁艺圆二	1.3			1.3	个	2	6500	2500*2500mm
3.3	铁艺圆三	0.9			0.9	个	2	4500	2000*2000mm
3.4	立体福	0.4			0.4	个	2	2000	1200*1200mm
3.5	藤球	0.9			0.9	个	6	1500	60/80/100,PE
3.6	电缆	0.225			0.225	米	50	45	2*10
3.7	配电箱	0.018			0.018	个	1	180	400*500
3.8	时控开关	0.009			0.009	个	1	90	7.5*11*4.5,适用电压范围:160V-240V
3.9	交流接触器	0.012			0.012	个	1	120	1210#
3.1	空气开关	0.012			0.012	个	2	60	63A
3.11	PVC管	0.03			0.03	米	50	6	32#,PVC
3.12	PVC管	0.09			0.09	米	300	3	16#,PVC
3.13	弯头	0.003			0.003	个	10	3	32#
3.14	接头	0.002			0.002	个	20	1	32#
3.15	胶带	0.003			0.003	卷	5	6	PVC白/黑
3.16	膨胀螺丝	0.01			0.01	个	20	5	15*18,铁的
3.17	电线	0.27			0.27	米	300	9	2*2.5,白护套
3.18	接头	0.01			0.01	个	100	1	16#
<b>4</b>	<b>福海大酒店交叉口“盐池羊最美味”亮化组景</b>	<b>4.544</b>	<b>0.24</b>		<b>0.2</b>				
4.1	铁艺菱形一	0.75			0.75	个	1	7500	3000*3000mm
4.2	铁艺菱形二	1.3			1.3	个	2	6500	2500*2500mm
4.3	铁艺菱形三	0.9			0.9	个	2	4500	2000*2000mm

4.4	藤球	0.9			0.9	个	6	1500	60/80/100,PE
4.5	电缆	0.225			0.225	米	50	45	2*10
4.6	配电箱	0.018			0.018	个	1	180	400*500
4.7	时控开关	0.009			0.009	个	1	90	7.5*11*4.5, 适用电压范围:160V-240V
4.8	交流接触器	0.012			0.012	个	1	120	1210#
4.9	空气开关	0.012			0.012	个	2	60	63A
4.1	PVC管	0.03			0.03	米	50	6	32#,PVC
4.11	线管	0.09			0.09	米	300	3	32#,PVC
4.12	弯头	0.003			0.003	个	10	3	32#
4.13	接头	0.002			0.002	个	20	1	32#
4.14	胶带	0.003			0.003	卷	5	6	PVC白/黑
4.15	膨胀螺丝	0.01			0.01	个	20	5	15*18, 铁的
4.16	电线	0.27			0.27	米	300	9	2*2.5, 白护套
4.17	接头	0.01			0.01	个	100	1	16#
(四)	盐池县节点氛围营造	36.621			36.621				
1	政府拐角处“花瓶假山”亮化组景	19.094	0.8	0.2	20.095				
1.1	花瓶	7.2			7.2	个	6	12000	2400*1200mm, 金属雕塑
1.2	花瓶	2.9			2.9	个	2	14500	1200*200mm, 金属雕塑
1.3	假山	6.36			6.36	米	120	530	1000*800*800mm, 金属雕塑
1.4	洗墙灯	1.44			1.44	米	120	120	1000mm长, 户外防水洗墙灯暖黄色光源
1.5	电缆	0.675			0.675	米	150	45	2*10
1.6	配电箱	0.036			0.036	个	2	180	400*500
1.7	时控开关	0.018			0.018	个	2	90	7.5*11*4.5, 适用电压范围:160V-240V
1.8	交流接触器	0.024			0.024	个	2	120	1210#
1.9	空气开关	0.024			0.024	个	4	60	63A
1.1	PVC管	0.09			0.09	米	150	6	32#,PVC

1.11	PVC 管	0.045			0.045	米	150	3	16#, PVC
1.12	弯头	0.003			0.003	个	10	3	32#
1.13	接头	0.003			0.003	个	25	1	32#
1.14	胶带	0.012			0.012	卷	20	6	PVC 白/黑
1.15	膨胀螺丝	0.1			0.1	个	200	5	15*18, 铁的
1.16	电线	0.135			0.135	米	150	9	2*2.5, 白护套
1.17	接头	0.03			0.03	个	300	1	16#
<b>2</b>	<b>高速路口民族街口“欢迎回家”亮化组景</b>	<b>10.3675</b>	<b>0.24</b>		<b>0.2</b>		<b>10.808</b>		
2.1	背面飘带	0.75			0.75	个	1	7500	20000mm, 100*40 方管烤漆
2.2	欢迎回家 LOGO	2.2			2.2	个	5	4400	2000*2000mm, 1.2mm 不锈钢包边发光字, 正面,红色亚克力, 围边烤漆
2.3	灯笼架	2.916			2.916	个	6	4860	3500*1500mm, 镀锌板焊接柱体, 成品灯笼发光
2.4	假山造型	1.08			1.08	个	3	3600	5000*800mm, 1.2mm 镀锌板激光切割, 焊接折盒成型, 面贴灯带
2.5	云朵造型, 浮云造型	0.64			0.64	个	2	3200	3000*1000mm, 1.2mm 不锈钢包边, 正面亚克力 UV
2.6	花簇造型	0.36			0.36	个	2	1800	1400*1200mm, 1.2mm 不锈钢包边, 正面亚克力 UV
2.7	辅料	0.46			0.46		1	4600	
2.8	基础部分	1.13			1.13		1	11300	
2.9	电缆	0.135			0.135	米	30	45	2*10
2.1	配电箱	0.018			0.018	个	1	180	400*500
2.11	时控开关	0.009			0.009	个	1	90	
2.12	交流接触器	0.012			0.012	个	1	120	1210#
2.13	空气开关	0.012			0.012	个	2	60	63A
2.14	PVC 管	0.018			0.018	米	30	6	32#,PVC
2.15	PVC 管	0.18			0.18	米	600	3	16#, PVC
2.16	弯头	0.003			0.003	个	10	3	32#



2.17	接头	0.003			0.003	个	25	1	32#
2.18	胶带	0.012			0.012	卷	20	6	PVC 白/黑
2.19	膨胀螺丝	0.15			0.15	个	300	5	15*18, 铁的
2.2	电线	0.27			0.27	米	300	9	2*2.5, 白护套
2.21	接头	0.01			0.01	个	100	1	16#
<b>3</b>	<b>高速路口两侧亮化</b>	<b>4.8391</b>	<b>0.48</b>		<b>0.4</b>	<b>5.719</b>			
3.1	投光灯	1.3			1.3		50	260	50W, AC220VAC220V 50W 七彩
3.2	铁架子	1			1		200	50	70*20,镀锌方管
3.3	电缆	0.64			0.64	米	80	80	4*10
3.4	配电柜	0.16			0.16	个	2	800	600*1000
3.5	时控开关	0.018			0.018	个	2	90	7.5*11*4.5, 适用电压范围:160V-240V
3.6	交流接触器	0.056			0.056	个	2	280	3210#
3.7	空气开关	0.096			0.096	个	2	480	390#200A
3.8	零排	0.003			0.003	个	1	30	8 位
3.9	地排	0.003			0.003	个	1	30	8 位
3.1	铜线鼻	0.01			0.01	个	16	6	10A
3.11	PVC 管	0.048			0.048	米	80	6	32#,PVC
3.12	PVC 管	0.21			0.21	米	700	3	16#,2
3.13	弯头	0.003			0.003	个	10	3	32#
3.14	接头	0.003			0.003	个	25	1	32#
3.15	胶带	0.03			0.03	卷	50	6	PVC 白/黑
3.16	膨胀螺丝	0.4			0.4	个	800	5	15*18, 铁的
3.17	电线	0.84			0.84	米	700	12	2*4, 白护套
3.18	接头	0.02			0.02	个	200	1	16#
<b>(五)</b>	<b>盐池县城门洞过道投影灯</b>	<b>34.052</b>				<b>34.052</b>			
<b>1</b>	<b>玉皇阁正门</b>	<b>9.0358</b>	<b>0.72</b>			<b>9.753</b>			
1.1	单色水纹灯	3.84			3.84		8	4800	挂墙离地 3 米,200W,6*6m
1.2	投影灯	4.72			4.72		8	5900	挂墙离地 2.5 米,240W,5m

1.3	配电箱	0.018			0.018	个	1	180	400*500
1.4	时控开关	0.009			0.009	个	1	90	7.5*11*4.5, 适用电压范围:160V-240V
1.5	交流接触器	0.012			0.012	个	1	120	1210#
1.6	空气开关	0.012			0.012	个	2	60	63A, 2P
1.7	分线盒	0.022			0.022	个	36	6	16#
1.8	PVC管	0.06			0.06	米	200	3	16#
1.9	蜡管	0.036			0.036	个	36	10	绝缘, 5
1.1	胶带	0.007			0.007	卷	12	6	PVC 白/黑
1.11	膨胀螺丝	0.038			0.038	个	76	5	15*18, 铁的
1.12	电线	0.24			0.24	米	200	12	2*4
1.13	接头	0.002			0.002	个	20	1	16#
1.14	管卡	0.02			0.02	个	200	1	16#
<b>2</b>	<b>威腾门正门</b>	<b>9.2914</b>	<b>0.72</b>		<b>10.009</b>				
2.1	单色水纹灯	3.84			3.84		8	4800	挂墙离地 3 米,200W,7*7m
2.2	投影灯	4.72			4.72		8	5900	挂墙离地 3 米,240W,6m
2.3	配电箱	0.018			0.018	个	1	180	400*500
2.4	时控开关	0.009			0.009	个	1	90	7.5*11*4.5, 适用电压范围:160V-240V
2.5	交流接触器	0.012			0.012	个	1	120	1210#
2.6	空气开关	0.012			0.012	个	2	60	63A, 2P
2.7	分线盒	0.019			0.019	个	32	6	16#
2.8	PVC管	0.054			0.054	米	180	3	16#
2.9	蜡管	0.032			0.032	个	32	10	绝缘, 5
2.1	胶带	0.007			0.007	卷	12	6	PVC 白/黑
2.11	膨胀螺丝	0.032			0.032	个	64	5	15*18, 铁的
2.12	电线	0.216			0.216	米	180	12	2*4
2.13	接头	0.002			0.002	个	20	1	16#
2.14	管卡	0.018			0.018	个	180	1	16#
2.15	五金电料	0.3			0.3		1	3000	
<b>3</b>	<b>东翁城左右门</b>	<b>9.2016</b>	<b>0.72</b>		<b>9.919</b>				

3.1	单色水纹灯	3.84			3.84		8	4800	挂墙离地 3 米,200W,5*5m
3.2	投影灯	4.72			4.72		8	5900	挂墙离地 3 米,200W,5*5m
3.3	配电箱	0.036			0.036	个	2	180	400*500
3.4	时控开关	0.018			0.018	个	2	90	7.5*11*4.5, 适用电压范围:160V-240V
3.5	交流接触器	0.024			0.024	个	2	120	1210#
3.6	空气开关	0.024			0.024	个	4	60	63A, 2P
3.7	分线盒	0.014			0.014	个	24	6	16#
3.8	PVC 管	0.09			0.09	米	300	3	16#
3.9	蜡管	0.024			0.024	个	24	10	绝缘, 5
3.1	胶带	0.007			0.007	卷	12	6	PVC 白/黑
3.11	膨胀螺丝	0.012			0.012	个	24	5	15*18, 铁的
3.12	电线	0.36			0.36	米	300	12	2*4
3.13	接头	0.002			0.002	个	20	1	16#
3.14	管卡	0.03			0.03	个	300	1	16#
<b>4</b>	<b>南熏正门</b>	<b>3.6534</b>	<b>0.72</b>		<b>4.371</b>				
4.1	单色水纹灯	1.44			1.44		3	4800	挂墙离地 3 米,200W,7*7m
4.2	投影灯	1.77			1.77		3	5900	挂墙离地 3 米,240W,5m
4.3	配电箱	0.018			0.018	个	1	180	400*500
4.4	时控开关	0.009			0.009	个	1	90	7.5*11*4.5, 适用电压范围:160V-240V
4.5	交流接触器	0.012			0.012	个	1	120	1210#
4.6	空气开关	0.012			0.012	个	2	60	63A, 2P
4.7	分线盒	0.01			0.01	个	16	6	16#
4.8	PVC 管	0.06			0.06	米	200	3	16#
4.9	蜡管	0.016			0.016	个	16	10	绝缘, 5
4.1	胶带	0.007			0.007	卷	12	6	PVC 白/黑
4.11	膨胀螺丝	0.038			0.038	个	76	5	15*18, 铁的
4.12	电线	0.24			0.24	米	200	12	2*4
4.13	接头	0.002			0.002	个	16	1	16#
4.14	管卡	0.02			0.02	个	200	1	16#

二	<b>其他费用</b>					<b>10.4</b>				
1	设计费（2.0%）					4				
2	工程监理费（2.0%）					4				
3	竣工决算编审费（0.2%）					0.4				
4	清单及招标控制价编制费（1%）					2				
三	<b>预备费（3%）</b>					<b>6.31</b>				
	<b>合计</b>					<b>216.7</b>				