

# 盐池县审批服务管理局关于批准《盐池县 2025 年大水坑镇摆宴井村高标准农田 建设项目初步设计》的批复

盐池县农业农村局：

你单位《关于申请批准盐池县 2025 年大水坑镇摆宴井村高标准农田建设项目初步设计报告的函》（盐农发〔2025〕18 号）及附件资料收悉（项目代码为：2502-640323-20-01-348554），原则同意你单位所报的《盐池县 2025 年大水坑镇摆宴井村高标准农田建设项目初步设计》，由你单位实施盐池县 2025 年大水坑镇摆宴井村高标准农田建设项目，结合审查意见，现批复如下：

**一、项目名称：**盐池县 2025 年大水坑镇摆宴井村高标准农田建设项目

**二、建设单位：**盐池县农业农村局

**三、建设性质：**新建

**四、建设地点：**盐池县大水坑镇摆宴井村

**五、建设工期：**2025 年 3 月—2026 年 5 月

**六、建设规模**

项目区总面积 15619 亩，建设面积 14986 亩，共分为 9 个片区，其中大掌片区 1057 亩、井梁片区 1751 亩、沟口片区 612 亩、孙记沟片区 1237 亩、摆东片区 2645 亩、摆西片区 3010 亩、前指片区 634 亩、牛皮沟片区 2705 亩、梁禾场片区 1335 亩。

**七、建设内容**

### **（一）田块整治工程**

平田整治面积 14986 亩。

### **（二）灌溉与排水工程**

#### **1.集雨补灌工程**

安装混凝土集水罐 125 套，配套潜水泵 125 台。铺设Φ90~160 毫米（0.63 兆帕）PVC 管道 10 公里，Φ75 毫米（0.4 兆帕）PE 管道 1.88 公里。

#### **2.排水工程**

维修加固洪漫坝 11 座，翻建溢洪口 39 座，封堵溢洪口 29 座。

### **（三）田间道路工程**

维修改造现有道路 11.72 公里，其中田间道路 2.81 公里，砂砾石路面宽为 4.0 米；生产道路 8.91 公里，土质面宽 3.0 米。

### **（四）农田防护与生态环境保护工程**

栽植榆树 500 株。

### **（五）土壤保墒和地力提升工程**

土地改良面积 14986 亩。

## **八、概算投资及资金来源**

工程概算总投资为 3110.37 万元，其中建筑工程投资 2838.49 万元，临时工程 28.38 万元，独立费用投资 243.5 万元。

资金来源为中央、自治区耕地建设与利用资金及县级配套资金。

请见文后，按照工程基本建设程序，尽快办理相关建设手续，按照工程项目四制管理，抓紧组织实施。项目建设不得突破概算，不得随意扩大建设规模及标准，不得随意变更建设内容。本项目批复作为开展相关前期工作使用，项目所需资金应当按照批准的

资金来源确保落实到位，资金不到位不得开工建设。项目竣工后及时组织项目竣工验收，未经验收的项目不得投入使用。

附件：盐池县 2025 年大水坑镇摆宴井村高标准农田建设项目投资概算核定表

盐池县审批服务管理局

2025 年 2 月 8 日

附件

## 盐池县 2025 年大水坑镇摆宴井村高标准 农田建设项目投资概算核定表

编号	工程或费用名称	建安工程费	设备购置费	独立费用	合计
第一部分 建筑工程费		2838.49			2838.49
1	大掌片	337.16			337.16
2	井梁片	285.63			285.63
3	孙记沟片	287.78			287.78
4	沟口片	165.12			165.12
5	摆东片	455.74			455.74
6	摆西片	481.60			481.60
7	前指片	118.96			118.96
8	牛皮沟片	502.30			502.30
9	梁禾场片	204.20			204.20
第二部分 机电设备及安装费					
第三部分 金属结构设备及安装费					
第一至三部分合计		2838.49			2838.49
第四部分 施工临时工程		28.38			28.38
第一至四部分合计		2866.87			2866.87
第五部分 独立费用				243.50	243.50
一	建设管理费			58.67	58.67
二	工程监理费			57.34	57.34
三	工程勘测设计费			84.57	84.57
四	其他费用			42.92	42.92
1	安全生产措施费			34.40	34.40
2	工程质量检测费			8.52	8.52
第一至五部分合计		2866.87		243.50	3110.37
总投资					3110.37