

盐池县审批服务管理局关于批准《2025 年王乐井乡王乐井村畜禽交易市场续建项目（二期）初步设计》的批复

王乐井乡人民政府：

你单位《关于申请批准 2025 年王乐井乡王乐井村畜禽交易市场续建项目（二期）初步设计方案的请示》（盐王政发〔2025〕8 号）及附件资料收悉（项目代码为：2502-640323-89-05-792315），原则同意你单位所报的《2025 年王乐井乡王乐井村畜禽交易市场续建项目（二期）初步设计》，由你单位实施 2025 年王乐井乡王乐井村畜禽交易市场续建项目（二期），结合审查意见，现批复如下：

一、项目名称：2025 年王乐井乡王乐井村畜禽交易市场续建项目（二期）初步设计

二、建设单位：盐池县王乐井乡人民政府

三、建设性质：扩建

四、建设地点：盐池县王乐井乡王乐井村

五、建设工期：2025 年 2 月—2025 年 10 月

六、建设规模：新建面积约 2160 平方米交易大棚 1 座，新增场地硬化及面包砖铺装，室外监控工程配套项目。

七、建设内容

（一）交易大棚

新建滩羊交易大棚 1 座，单层门式钢架结构，建筑高度 5 米，屋脊高度 6.1 米，地上一层，总建筑面积 2160 平方米。配套灭火器 24 具。

（二）室外配套工程

新增混凝土场地硬化 220 平方米。做法为 180 厚 C25 混凝土，180 厚级配砂石垫层，素土夯实。

面包砖铺装 1400.33 平方米。做法为 60 厚面包砖中粗砂扫缝，30 厚 1:3 干硬性水泥砂浆，100 厚 C20 混凝土垫层。150 厚天然砂石垫层，素土夯实。

混凝土树池 80 个。做法为 500*100*300 厚 C30 混凝土道牙，30 厚 1:3 干硬性水泥砂浆，100 厚 C20 混凝土垫层，素土夯实。

混凝土硬化拆除及恢复 80 平方米。

（三）室外监控工程

新增设备主机 1 套，枪型摄像机 20 套，配管配线 1730.5 米。

八、概算投资及资金来源

项目总投资 219 万元，其中建筑工程费用 200 万元，工程其他费用 19 万元。资金来源为中央财政衔接资金 200 万，县级财政配套 19 万。

请见文后，按照工程基本建设程序，尽快办理相关建设手续，按照工程项目四制管理，抓紧组织实施。项目建设不得突破概算，不得随意扩大建设规模及标准，不得随意变更建设内容。本项目批复作为开展相关前期工作使用，项目所需资金应当按照批准的资金来源确保落实到位，资金不到位不得开工建设。项目竣工后

及时组织项目竣工验收，未经验收的项目不得投入使用。

附件：2025 年王乐井乡王乐井村畜禽交易市场续建项目（二期）投资概算核定表

盐池县审批服务管理局

2025 年 2 月 14 日

附件

2025 年王乐井乡王乐井村畜禽交易市场续建项目（二期）
投资概算核定表

序号	项目名称	概算价值（万元）				技术经济指标（元）			占投资额（%）
		建筑工程	安装工程	其他费用	合计	单位	数量	单位价值	
一	建筑工程费用	189.90	10.10	0.00	200.00				91
1	交易大棚	157.71	0.26	0.00	157.97				
1.1	土建工程	157.71			157.71	m²	2160.00	730.12	
1.2	灭火器		0.26		0.26	具	24.00	110.39	
2	室外配套工程	32.19	9.84	0.00	42.03				
2.1	混凝土场地硬化	3.25			3.25	m²	220.00	147.86	
2.2	面包砖铺装	25.81			25.81	m²	1400.33	184.32	
2.3	混凝土树池	1.72			1.72	个	80	215.57	
2.4	混凝土硬化拆除及恢复	1.41			1.41	m²	80	175.85	
2.5	室外监控工程		9.84		9.84				
2.5.1	设备主机		0.78		0.78	套	1	7800.00	

序号	项目名称	概算价值（万元）				技术经济指标（元）			占投资额（%）
		建筑工程	安装工程	其他费用	合计	单位	数量	单位价值	
2.5.2	枪型摄像机		2.25		2.25	套	20	1126.00	
2.5.3	配管配线		6.81		6.81	m	1730.50	39.35	
二	其他费用			19.00	19.00				9
1	地形测量费			0.30	0.30	按工程费用的 0.15%计取			
2	地质勘察费			1.30	1.30	按工程费用的 0.65%计取			
3	设计费			4.10	4.10	按工程费用的 2.05%计取			
4	招标代理费			2.00	2.00	按工程费用的 1%计取			
5	工程量清单及控制价编制费			1.40	1.40	按工程费用的 0.7%计取			
6	财务竣工决算费			0.50	0.50	按工程费用的 0.25%计取			
7	工程监理费			4.00	4.00	按工程费用的 2.0%计取			
8	试验检测费			1.40	1.40	按工程费用的 0.7%计取			
9	征占草地方案编制费			4.00	4.00	按工程费用的 2%计取			
	总计	189.90	10.10	19.00	219.00				100