

盐池县审批服务管理局关于批准《盐池县 2025 年冯记沟乡马儿庄村高标准农田建设项目（改造提升）初步设计》的批复

盐池县农业农村局：

你单位《关于申请批准盐池县 2025 年冯记沟乡马儿庄村高标准农田建设项目（改造提升）初步设计报告的函》（盐农发〔2025〕17 号）及附件资料收悉（项目代码为：2501-640323-20-01-602565），原则同意你单位所报的《盐池县 2025 年冯记沟乡马儿庄村高标准农田建设项目（改造提升）初步设计》，由你单位实施盐池县 2025 年冯记沟乡马儿庄村高标准农田建设项目（改造提升），结合审查意见，现批复如下：

一、项目名称：盐池县 2025 年冯记沟乡马儿庄村高标准农田建设项目（改造提升）

二、建设单位：盐池县农业农村局

三、建设性质：改造

四、建设地点：盐池县冯记沟乡马儿庄村

五、建设工期：2025 年 3 月—2026 年 5 月

六、建设规模

项目区位于盐池县冯记沟乡马儿庄村。项目区总面积 11006 亩，建设规模 8745 亩，分三个片区，其中马儿庄片区 4799 亩，黎明片区 2542 亩，龚儿庄片区 1424 亩。主要包含田块整治工程、灌溉与

排水工程、田间道路工程、输配电工程、农田地力提升工程。

七、建设内容

(一) 农田基础设施建设工程

1. 田块整治工程

田块整治面积 8745 亩，拆除渠道 44.56 公里。

2. 灌溉与排水工程

水源工程。扩建蓄水池 2 座，梯形断面，护坡采用 0.3 米厚砼框格内填充卵石结构，其下铺设复合土工膜(规格为 200 克/0.5 毫米/200 克)。池底防护从上至下依次铺设 0.6 米厚覆土层和复合土工膜(规格为 200 克/0.5 毫米/200 克)。池顶配套碎石路面、围栏、大门、警示牌等。新建沉砂池 3 座，改造引水渠 115 米。

首部工程。改造首部厂房 3 座，维修管理房 3 座。更换离心泵和电机 9 套，砂石和叠片组合式过滤器 4 套，维修砂石和叠片组合式过滤器 5 套，配套安装其他机电及金属结构设备。

管道及管道建筑物工程。铺设 $\Phi 355 \sim 110$ 毫米(0.63 兆帕)PVC 管道 98.37 公里， $\Phi 75$ 毫米 PE 管道 88.40 公里， $\Phi 16$ 毫米滴灌带 6763.81 公里；配套建筑物共 1635 座，其中闸阀井 383 座，检修阀井 60 座，排气补气 75 座，放空井 59 座,保护井 1001 座，穿渠建筑物 7 座，穿路建筑 26 座，镇墩 24 座。

自动化与信息化工程。更新首部泵站自动化监控设备 2 套。田间安装控制器 336 台(套)，电动阀 473 台(套)。土壤墒情传感器 1 套。

3. 田间道路工程

维修砂砾石田间道路长 5.14 公里，田间道路路面宽 4.0~6.0 米，砂砾石厚 0.15 米。

4.输配电工程

更换变压器 2 台（套）。

（二）农田地力提升工程

土壤培肥面积 8745 亩，架设 10KV 线路 0.3 公里。

八、概算投资及资金来源

工程概算总投资为 2501.29 万元。其中：建筑工程投资 1793.17 万元，机电设备及安装工程 431.1 万元，金属结构设备及安装工程 19.85 万元，临时工程 18.63 万元，独立费用投资 194 万元，建设征地补偿工程 44.54 万元。资金来源为中央及自治区乡村振兴衔接资金、债券资金及县级配套资金。

请见文后，按照工程基本建设程序，尽快办理相关建设手续，按照工程项目四制管理，抓紧组织实施。项目建设不得突破概算，不得随意扩大建设规模及标准，不得随意变更建设内容。本项目批复作为开展相关前期工作使用，项目所需资金应当按照批准的资金来源确保落实到位，资金不到位不得开工建设。项目竣工后及时组织项目竣工验收，未经验收的项目不得投入使用。

附件：盐池县 2025 年冯记沟乡马儿庄村高标准农田建设项目（改造提升）投资概算核定表

盐池县审批服务管理局

2025 年 1 月 23 日

附件

盐池县 2025 年冯记沟乡马儿庄村高标准农田建设 项目（改造提升）投资概算核定表

编号	工程或费用名称	建安工程费	设 备 购置费	独 立 费 用	合计
第一部分 建筑工程		1793.17			1793.17
一	马儿庄片区	738.23			738.23
二	黎明片区	612.35			612.35
三	龚儿庄片区	442.59			442.59
第二部分 机电设备及安装工程		50.42	380.68		431.10
一	机电工程	26.14	229.37		255.51
二	自动化工程	24.28	151.31		175.59
第三部分 金属结构设备及安装工程		19.85			19.85
第一至三部分合计		1863.44	380.68		2244.12
第四部分 施工临时工程		18.63			18.63

编号	工程或费用名称	建安工程费	设 备 购置费	独 立 费 用	合计
第一至四部分合计		1882.07	380.68		2262.75
第五部分 独立费用				194.00	194.00
一	建设管理费			52.63	52.63
二	工程建设监理费			45.26	45.26
三	科研勘测设计费			67.88	67.88
四	其他			28.23	28.23
1	安全生产措施费			22.58	22.58
2	工程质量检测费			5.65	5.65
	第一至五部分合计	1882.07	380.68	194.00	2456.75
I	工程部分				2456.75
II	建设征地补偿工程				44.54
	总投资				2501.29