

# 盐池县审批服务管理局关于批准《盐池县2024年麻黄山乡管记掌村高标准农田建设项目初步设计》的批复

盐池县农业农村局：

你单位《关于申请批准盐池县2024年麻黄山乡管记掌村高标准农田建设项目初步设计报告的函》（盐农发[2023]334号）及附件资料收悉（项目代码为：2312-640323-04-01-238654），原则同意你单位所报的《盐池县2024年麻黄山乡管记掌村高标准农田建设项目初步设计》，由你单位实施盐池县2024年麻黄山乡管记掌村高标准农田建设项目，结合审查意见，现批复如下：

## 一、项目名称

盐池县2024年麻黄山乡管记掌村高标准农田建设项目

## 二、建设单位

盐池县农业农村局

## 三、建设性质

新建

## 四、建设地点

盐池县麻黄山乡管记掌村

## 五、建设工期

建设总工期12个月

## 六、建设内容及规模

### （一）建设规模

本项目新建高标准农田面积13816亩，共划分为6个片区，

其中 A 片区面积 1560 亩, B 片区面积 3661 亩, C 片区面积 2570 亩, D 片区面积 2913 亩, E 片区面积 1386 亩, F 片区面积 1726 亩。

## （二）建设内容

### 1.农田基础设施建设工程

#### （1）田块整治工程

对项目区 13816 亩耕地进行田块整治, 其中平整土方 478.75 万  $m^3$ , 修筑田埂长 301.6km, 修筑田埂土方 4.07 万  $m^3$ 。

#### （2）田间道路工程

新建道路总长 43.07 公里。其中修建宽 5m 砂砾石田间道路 (铺砂宽 4.0m) 24.48 公里; 修建 3m 宽素土生产道路 18.59 公里。

#### （3）农田防护与生态环境保护工程

营造防护林面积 368 亩, 主要种植柠条。

### 2.农田地力提升工程

规划机械深耕 (H $\geq$ 30CM) 和增施有机肥 (200Kg/亩) 面积 13816 亩, 共计增施有机肥 2763.27t。

## 七、概算投资及资金来源

按照 2023 年第三季度价格水平, 审核工程概算总投资为 1835.82 万元。其中: 建筑工程投资 1663.20 万元, 临时工程 16.63 万元, 独立费用投资 155.99 万元。

资金来源为高标准农田建设补助资金及县级配套资金。

请见文后, 按照工程基本建设程序, 尽快办理相关建设手续, 按照工程项目四制管理, 抓紧组织实施。项目建设不得突破概算, 不得随意扩大建设规模及标准, 不得随意变更建设内容。项目所

需资金应当按照批准的资金来源确保落实到位，资金不到位不得开工建设。项目竣工后及时组织项目竣工验收，未经验收的项目不得投入使用。

附件：盐池县 2024 年麻黄山乡管记掌村高标准农田建设项目投资概算核定表

盐池县审批服务管理局

2024 年 1 月 3 日

# 盐池县 2024 年麻黄山乡管记掌村高标准农田 建设项目投资概算核定表

单位：万元

编号	工程或费用名称	建 安 工 程 费	设 备 购 置 费	独 立 费 用	合 计
	<b>第一部分 建筑工程</b>	<b>1663.20</b>			<b>1663.20</b>
一	农田基础设施建设工程	1386.87			1386.87
(一)	田块整治工程	1124.75			1124.75
(二)	田间道路工程	208.08			208.08
(三)	农田防护与生态环境保护工程	54.04			54.04
二	农田地力提升工程	276.33			276.33
	<b>第二部分 机电设备及安装工程</b>				
	<b>第三部分 金属结构设备及安装工程</b>				
	<b>第一至三部分合计</b>	<b>1663.20</b>			<b>1663.20</b>
	<b>第四部分 施工临时工程</b>	<b>16.63</b>			<b>16.63</b>
	<b>第一至四部分合计</b>	<b>1679.83</b>			<b>1679.83</b>
	<b>第五部分 独立费用</b>			<b>155.99</b>	<b>155.99</b>
一	建设管理费			46.80	46.80
二	工程建设监理费			33.60	33.60
三	科研勘测设计费			50.39	50.39
四	其他			25.20	25.20
1	安全生产措施费			20.16	20.16
2	工程质量检测费			5.04	5.04
	<b>第一至五部分合计</b>	<b>1679.83</b>		<b>155.99</b>	<b>1835.82</b>
	<b>工程总投资</b>				<b>1835.82</b>