

盐池县审批服务管理局关于批准《盐池县麻黄山乡 2025 村庄绿化项目初步设计》的批复

麻黄山乡人民政府：

你单位《关于批准盐池县麻黄山乡 2025 年村庄绿化项目初步设计的请示》（盐麻政发〔2025〕13 号）及附件资料收悉（项目代码为：2503-640323-15-05-461609），原则同意你单位所报的《盐池县麻黄山乡 2025 年村庄绿化项目初步设计》，由你单位实施盐池县麻黄山乡 2025 年村庄绿化项目，结合审查意见，现批复如下：

一、项目名称：盐池县麻黄山乡 2025 年村庄绿化项目

二、建设单位：盐池县麻黄山乡人民政府

三、建设性质：新建

四、建设地点：盐池县麻黄山乡胶泥湾、管记掌、沙岷岷、下高密、井滩子、何新庄 6 个自然村

五、建设工期：2025 年 3 月—2025 年 6 月

六、建设规模

在盐池县麻黄山乡胶泥湾、管记掌等 6 个自然村各实施 100 亩村庄绿化，各栽植山桃 1100 株、山杏 1100 株、榆树 1100 株、大接杏 11100 株，绿化总面积 600 亩，共栽植 26400 棵苗木。株行距为 4m*4m。绿化工程实施后，对绿化范围实施围栏防护，围栏总长度 13500m。

七、建设内容

（一）苗木质量要求及规格数量

栽植苗木 26400 株，其中：榆树 6600 株，规格为 $D \geq 3\text{cm}$ ，定杆 2.2m 裸根，根系完整；大接杏 6600 株，规格为 $d \geq 3\text{cm}$ ，分支点 $\geq 100\text{cm}$ ，裸根、根系完整；山桃 6600 株，规格为 $d \geq 3\text{cm}$ ，分支点 $\geq 80\text{cm}$ ，裸根、根系完整；山杏 6600 株，规格为 $d \geq 3\text{cm}$ ，分支点 $\geq 100\text{cm}$ ，裸根、根系完整。

所选苗木必须具备“三证一签”，苗木无病虫害、无机械损伤。

（二）围栏设计

新建混凝土立柱网片围栏 13500m。围栏立柱采用预制 C25 混凝土立柱，规格为 10 厘米×10 厘米×200 厘米，内置 200 厘米长，直径 6 毫米冷拔丝 4 根。顶桩规格同立柱，在起始柱及转弯处设置，一般位置间距 60 米，每处 2 根。穿片牛栏网自上而下均为镀锌铁丝，共 8 根丝，网眼从上到下依次为 20×60 厘米、20×60 厘米、18×60 厘米、18×60 厘米、18×60 厘米、16×60 厘米和 16×60 厘米，网片幅宽 126 厘米，长度不小于 200 米，每卷网片重量不低于 89.2 千克，钢网下边钢丝离地面 15 厘米。立柱底座为 C25 预制混凝土基础，规格为 50 厘米×50 厘米×50 厘米，中间预留 15 厘米×15 厘米孔洞，立柱埋深 50 厘米。

八、概算投资及资金来源

项目计划总投资 221.76 万元，工程费用 210 万元，工程建设其他费用 11.76 万元。

资金来源为社会投资资金 210 万元，县财政配套资金 11.76 万元。

请见文后，按照工程基本建设程序，尽快办理相关建设手续，

按照工程项目四制管理，抓紧组织实施。项目建设不得突破概算，不得随意扩大建设规模及标准，不得随意变更建设内容。本项目批复作为开展相关前期工作使用，项目所需资金应当按照批准的资金来源确保落实到位，资金不到位不得开工建设。项目竣工后及时组织项目竣工验收，未经验收的项目不得投入使用。

附件：盐池县麻黄山乡 2025 年村庄绿化项目投资概算核算表

盐池县审批服务管理局

2025 年 3 月 26 日

（此件公开发布）

附件

盐池县麻黄山乡 2025 年村庄绿化项目投资概算核定表

序号	项目名称	概算价值（万元）				技术经济指标（元）			资金来源		占投资额（%）
		建筑工程	安装工程	其他费用	合计	单位	数量	单位价值	政府专项资金	政府配套资金	
一	工程费用	210.00			210.00				210.00		94.70%
1	胶泥湾村（青山自然村）	36.80			36.80				36.80		
1.1	山桃	6.05			6.05	株	1100	55	6.05		
1.2	山杏	6.05			6.05	株	1100	55	6.05		
1.3	榆树	6.36			6.36	株	1100	57.86	6.36		
1.4	大接杏	7.54			7.54	株	1100	68.5	7.54		
1.5	围栏	10.80			10.80	米	2700	40	10.80		
2	管记掌村（胶泥湾自然村）	36.80			36.80				36.80		
2.1	山桃	6.05			6.05	株	1100	55	6.05		
2.2	山杏	6.05			6.05	株	1100	55	6.05		
2.3	榆树	6.36			6.36	株	1100	57.86	6.36		
2.4	大接杏	7.54			7.54	株	1100	68.5	7.54		
2.5	围栏	10.80			10.80	米	2700	40	10.80		

序号	项目名称	概算价值（万元）				技术经济指标（元）			资金来源		占投资额（%）
		建筑工程	安装工程	其他费用	合计	单位	数量	单位价值	政府专项资金	政府配套资金	
3	沙岷岷村（打虎店自然村）	26.00			26.00				26.00		
3.1	山桃	6.05			6.05	株	1100	55	6.05		
3.2	山杏	6.05			6.05	株	1100	55	6.05		
3.3	榆树	6.36			6.36	株	1100	57.86	6.36		
3.4	大接杏	7.54			7.54	株	1100	68.5	7.54		
4	下高窑村（下高窑自然村）	36.80			36.80				36.80		
4.1	山桃	6.05			6.05	株	1100	55	6.05		
4.2	山杏	6.05			6.05	株	1100	55	6.05		
4.3	榆树	6.36			6.36	株	1100	57.86	6.36		
4.4	大接杏	7.54			7.54	株	1100	68.5	7.54		
4.5	围栏	10.80			10.80	米	2700	40	10.80		
5	井滩子村（井滩子自然村）	36.80			36.80				36.80		
5.1	山桃	6.05			6.05	株	1100	55	6.05		
5.2	山杏	6.05			6.05	株	1100	55	6.05		
5.3	榆树	6.36			6.36	株	1100	57.86	6.36		
5.4	大接杏	7.54			7.54	株	1100	68.5	7.54		
5.5	围栏	10.80			10.80	米	2700	40	10.80		

序号	项目名称	概算价值（万元）				技术经济指标（元）			资金来源		占投资额（%）
		建筑工程	安装工程	其他费用	合计	单位	数量	单位价值	政府专项资金	政府配套资金	
6	何新庄村（张新庄自然村）	36.80			36.80				36.80		
6.1	山桃	6.05			6.05	株	1100	55	6.05		
6.2	山杏	6.05			6.05	株	1100	55	6.05		
6.3	榆树	6.36			6.36	株	1100	57.86	6.36		
6.4	大接杏	7.54			7.54	株	1100	68.5	7.54		
6.5	围栏	10.80			10.80	米	2700	40	10.80		
二	其他费用			11.76	11.76					11.76	5.30%
1	工程设计费			4.20	4.20	工程费用的 2%				4.20	
2	控制价编制费及审查费			1.05	1.05	工程费用的 0.5%				1.05	
3	工程监理费			3.78	3.78	工程费用的 1.8%				3.78	
4	招标代理服务费			2.10	2.10	工程费用的 1%				2.10	
5	财务决算费			0.63	0.63	工程费用的 0.3%				0.63	
合计					221.76				210.00	11.76	