

# 盐池县审批服务管理局关于批准《盐池县花马池镇田记掌村蓄水池扩容改造工程初步设计》的批复

盐池县水务局：

报来项目编码为“2503-640323-19-01-485803”的《关于申请批准<盐池县花马池镇田记掌村蓄水池扩容改造工程初步设计报告>的报告》（盐水发〔2025〕26号）收悉。经研究，现就有关事项批复如下：

**一、项目名称：**盐池县花马池镇田记掌村蓄水池扩容改造工程

**二、建设单位：**盐池县水务局

**三、建设性质：**改造

**四、建设地点：**花马池镇田记掌村

**五、建设工期：**十一个月

**六、建设内容及规模：**

**（一）进水工程。**铺设管道90米，采用PCP管，管径600毫米。

**（二）沉砂池工程。**新建沉砂池1座，池底长100米，宽6米，池深3米，内坡坡比1:1.5，外坡坡比1:2.0，护坡从上至下依次为80毫米厚混凝土预制板、250克/0.6毫米/250克复合土工膜结构；池底从上至下依次为180毫米厚现浇混凝土、250克/0.6

毫米/250 克复合土工膜结构。

**(三) 蓄水池工程。**改造蓄水池 1 座，设计水深 3.9 米，池深 5 米，内边坡比 1:3.0，外坡坡比 1:2.0；护坡从上至下依次为现浇混凝土格梁内铺设 300 毫米厚卵石、30 毫米厚水泥砂浆、250 克/0.6 毫米/250 克复合土工膜；池底从上至下依次为 600 毫米厚回填土、250 克/0.6 毫米/250 克复合土工膜；护脚高 0.6 米，宽 0.8 米，采用现浇混凝土结构；池顶宽 5.0 米，铺设砂砾石路面，及相应配套设施等。

## 七、概算投资及资金来源

项目核定总投资 757.43 万元，其中建筑工程投资 563.68 万元，机电设备及安装工程为 3.32 万元，临时工程 11.72 万元，独立费用投资 84.99 万元，基本预备费 19.91 万元，工程占地补偿 48.62 万元，水土保持费 16.25 万元，环境保护费 8.94 万元。资金来源为地方债券资金 530 万元、县级财政资金 227.43 万元。

请见文后，按照工程基本建设程序，尽快办理相关建设手续，按照工程项目四制管理，抓紧组织实施。项目建设不得突破概算，不得随意扩大建设规模及标准，不得随意变更建设内容。项目资金未全部落实不得开工建设，资金到位后方可开工建设。项目竣工后及时组织项目竣工验收，未经验收的项目不得投入使用。

附件：盐池县花马池镇田记掌村蓄水池扩容改造工程投资概算核定表

盐池县审批服务管理局

2025年4月25日

(此件公开发布)

附件

盐池县花马池镇田记掌村蓄水池扩容改造工程  
投资概算核定表

单位：万元

序号	工程或费用名称	建 安 工 程 费	设 备 购 置 费	独 立 费 用	合 计
	第一部分 建筑工程	<b>563.68</b>			<b>563.68</b>
一	原蓄水池拆除工程	9.86			9.86
二	引水工程	14.00			14.00
三	沉砂池	68.49			68.49
四	蓄水池工程	471.33			471.33
	第二部分 机电设备及安装工程	<b>0.29</b>	<b>3.03</b>		<b>3.32</b>
	第三部分 金属结构设备及安装工程				
	第一~第三部分合计	<b>563.97</b>	<b>3.03</b>		<b>567.00</b>
	第四部分 施工临时工程	<b>11.72</b>			<b>11.72</b>
	第一~第四部分合计	<b>575.69</b>	<b>3.03</b>		<b>578.72</b>
	第五部分 独立费用			<b>84.99</b>	<b>84.99</b>
一	建设管理费			26.85	26.85
二	工程建设监理费			14.26	14.26
三	工程勘测设计费			26.61	26.61
四	其他			17.27	17.27
1	安全生产措施费			14.39	14.39
2	工程质量检测费			2.88	2.88
	第一~第五部分合计	<b>575.69</b>	<b>3.03</b>	<b>84.99</b>	<b>663.71</b>
	基本预备费 3%				<b>19.91</b>
<b>I</b>	工程部分				<b>683.62</b>
<b>II</b>	建设征地补偿工程				<b>48.62</b>
<b>III</b>	水土保持工程				<b>16.25</b>
<b>IV</b>	环境保护工程				<b>8.94</b>
	总投资				<b>757.43</b>