

盐池县审批服务管理局关于批准《盐池县青山乡旺四滩村高效节水首部水源工程建设项目初步设计》的批复

盐池县农业农村局：

报来《关于批准<盐池县青山乡旺四滩村高效节水首部水源工程建设项目初步设计>的请示》及附件收悉（项目代码2602-640323-20-01-115764）。为提升抗旱减灾能力，节约利用水资源，提高农业综合生产能力，促进现代农业发展，结合审查意见，现批复如下：

一、项目名称

盐池县青山乡旺四滩村高效节水首部水源工程建设项目

二、建设单位

盐池县农业农村局

三、建设地点

盐池县青山乡旺四滩村

四、建设性质

新建

五、项目建设规模

1、水源工程：

（1）沉砂池工程。改造沉砂池 1 座，安装闸门 2 套。

（2）引水工程。新铺设引水管 1.96 公里

(3) 蓄水池工程。新建蓄水池 1 座。

2、首部工程：新建泵站 1 座，建筑面积 281.2 平方米；新建储肥房 1 座，建筑面积 100 平方米。新建电磁流量计井、闸阀井各 3 座，安装离心泵及电机、过滤器、施肥设备各 3（台）套。安装变压器 1 台，架设 10 千伏供电线路 0.2 公里。铺设 PVC 管道 4.95 公里，新建各类阀井 17 座。

六、项目建设内容

1.水源工程

(1) 沉沙池工程。改造沉沙池 1 座，池深 3 米，内边坡比 1:1.5。护坡采用 0.08 米厚混凝土板结构，其下依次铺设 0.03 米厚水泥砂浆垫层和复合土工膜（规格为 250 克/0.5 毫米/250 克）；池底防护从上至下依次为 0.18 米厚现浇混凝土和复合土工膜（规格为 250 克/0.5 毫米/250 克）。安装闸门 2 套。

(2) 引水工程。新铺设引水管长 1.96 公里，采用混凝土管和钢管。新建放空检修井 4 座。

(3) 蓄水池工程。新建蓄水池 1 座，池深 5 米，设计水深 4 米。内边坡比 1:3，外坡坡比 1:2。护坡采用 0.3 米厚混凝土框格内填卵石结构，其下依次为复合土工膜（规格 250 克/0.5 毫米/250 克）和 0.1 米厚细土垫层；坡脚采用现浇混凝土结构，宽 0.8 米，深 0.6 米；池底从上到下依次为 0.6 米厚细土、复合土工膜（规格 250 克/0.5 毫米/250 克）。池顶四周设碎石路面和围栏、警示牌等。

2.首部工程

新建泵站 1 座，建筑面积为 281.2 平方米；储肥间建筑面积 100 平方米，溶肥池 1 座。新建电磁流量计井 3 座、闸阀井 3 座，安装离心泵及电机 3 台（套）、砂石介质和叠片组合式过滤器 3 套，施肥设备 3 套。安装变压器 1 台，架设 10 千伏供电线路 0.2 公里。配套其他机电及金属结构。铺设 PVC 管 4.95 公里，管径 315~250 毫米。新建各类阀井 17 座。

七、建设周期

2026 年 5 月—2027 年 7 月。

八、项目概算投资

本项目总投资概算为 1285.23 万元，其中：建筑工程投资 1064.9 万元，临时工程 9.22 万元，独立费用投资 114.19 万元，建设征地补偿费 62.72 万元，水土保持费 19.11 万元，环境保护工程费 15.09 万元。本项目资金来源：全部为县级配套资金。

九、相关要求

（一）你单位要牢固树立“过紧日子”的思想，以满足功能使用为导向，严格按照《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252~2017）和《灌溉与排水工程设计规范》（GB50288~2018）等国家相关规范、标准，控制好建设规模，项目所需资金应当按照批准的资金来源确保落实到位，资金不到位不得开工建设。

（二）本批复文件有效期 2 年，自本批复下达之日起计算，2 年内未办理任何其他手续的，到期自动失效。

（三）要严格遵循基本建设程序，做好开工前各项准备工作，落实好项目法人责任制、招标投标制、合同管理制、工程监理制；

要严格按照批准的建设规模、标准、建设内容，通过招投标择优选择施工队伍组织建设，确保工程质量；要在施工图阶段进一步优化设计方案，确保设计合理、满足使用、安全可靠，减少变更。要从严控制概算投资，不得突破。不得随意扩大建设规模及标准，不得随意变更建设内容。项目资金未全部落实不得开工建设，资金到位后方可开工建设。项目竣工后及时组织项目竣工验收，未经验收的项目不得投入使用。

（四）项目勘察、设计、土建、监理及主要的设施设备要按照《招标投标法》《必须招标的工程项目规定》（国家发展和改革委员会令 16 号）及《宁夏回族自治区招标投标管理办法》（宁夏回族自治区人民政府令 103 号）等相关规定执行。

（五）批复依据：《盐池县 2026 年开展常态化帮扶推进乡村振兴实施方案》（盐党农发〔2026〕1 号）、《关于盐池县青山乡旺四滩村高效节水首部水源工程建设项目初步设计报告的咨询意见》（宁水咨司技发〔2026〕25 号）。

附件：盐池县青山乡旺四滩村高效节水首部水源工程建设项目投资概算核定表

盐池县审批服务管理局

2026 年 3 月 26 日

附件

盐池县青山乡旺四滩村高效节水首部水源工 程建设项目投资概算核定表

序号	工程或费用名称	建安工程费	设备购置费	独立费用	合计
第一部分 建筑工程		882.93			882.93
一	水源工程	673.93			
1	改造沉砂池	130.03			130.03
2	引水工程	141.04			141.04
3	蓄水池	402.86			402.86
二	首部工程	209.00			209.00
第二部分 机电设备及安装工程		11.76	115.83		127.59
第三部分 金属结构设备及安装工程		26.92	4.19		31.11
第一至第三部分投资合计		921.61	120.02		1041.63
第四部分 施工临时工程		9.22			9.22
第一至第四部分投资合计		930.83	120.02		1050.85
第五部分 独立费用				137.46	137.46
一	建设管理费			44.51	44.51
二	工程建设监理费			21.02	21.02
三	工程勘测设计费			44.01	44.01
四	其他			27.92	27.92
1	安全生产措施费			23.27	23.27
2	工程质量检测费			4.65	4.65
第一至第五部分投资合计		930.83	120.02	137.46	1188.31
I	工程部分				1188.31
II	建设征地补偿费				62.72
III	水土保持费				19.11
IV	环境保护工程				15.09
	工程总投资				1285.23